

14

VLIZ (vzw)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE

FLANDERS MARINE INSTITUTE

Oostende - Belgium

LICHTENLIJST

EDITIE

1998


VAN

BELGIE

EN

AANGRENZEND

GEBIED



Uitgegeven door de
Afdeling Waterwegen Kust
Hydrografische Dienst
Oostende



103649



MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR
ADMINISTRATIE WATERINFRASTRUCTUUR EN ZEEWEZEN
AFDELING WATERWEGEN KUST
HYDROGRAFIE

LICHTENLIJST
LICHTEN, MISTSEINEN EN RADIOBAKENS
van
BELGIË
en
AANGRENZEND GEBIED

EDITIE 1998

Kostprijs: 400,-BEF

INHOUD

Kaartindex.....	3
Voorwoord.....	7
Correctielijsjt.....	8
Lijst der afkortingen.....	9
Inleiding.....	10
1. Algemeen.....	10
2. Opbouw lichtenlijst.....	10
3. Definities.....	10
4. Kolomindeling lichtenlijst.....	13
5. Informatie met betrekking tot lichten.....	18
Radiobakens.....	19
Verkeersseinen.....	22
Tabel geografische dracht.....	23
Diagramma + Toelichting.....	24
Gegevens van de lichten.....	26
1. IMO ROUTE.....	26
a. Straat Dover Route.....	26
b. Westhinder Route.....	27
2. Nadering Westerschelde.....	28
a. Thornton Route.....	28
b. Vaarwater Scheur.....	29
c. Wielingen pas.....	30
d. Noordroute.....	33
e. Oostgat.....	34
3. Dyck Route.....	36
4. Kustroute.....	37
a. Westpas.....	37
b. Zuydcote pas.....	42
c. Vlaamse Bankenroute.....	43
d. Westdiep-Kleine rede.....	43
e. Oostende-Knokke Heist.....	46
5. Nadering Oostende.....	52
6. Nadering Zeebrugge.....	52
7. Schelde.....	54
a. Westerschelde.....	54
b. Beneden Zeeschelde.....	73
c. Boven Zeeschelde.....	83
d. Kanaal Gent-Terneuzen.....	85
Corresponderende internationale en Belgische nummers.....	88
Alfabetische index van de lichten.....	89

KAARTINDEX


Zie ook index kaarten A en B


See also index-charts A and B


NUMMER		Titel der kaart	Schaal
NUMBER		Title of chart	Scale
NAT	INT		
11		Noordzee. Vlaamse Banken	1/100.000
101	INT 1474	Noordzee. Belgisch-Nederlandse kust. Monding der Westerschelde. Van Oostende tot Westkapelle	1/60.000
102	INT 1480	Noordzee. Frans-Belgische kust. Van Duinkerke tot Oostende	1/60.000
103		Westerschelde. Vlissingen-Antwerpen	1/50.000
104		Westerschelde. Monding-Rupel. Verzameling van 12 kaarten. Map with 12 charts.	1/50.000 1/25.000 1/15.000 1/10.000
105		Kanaal Gent-Terneuzen. Verzameling van 11 kaarten. Map with 11 charts.	1/10.000
106	INT 1478	Westerschelde. Baalhoek-Antwerpen.	1/30.000 1/20.000 1/10.000

Index-kaart A

Index-chart A







VOORWOORD

1. De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van de lichten, mistseinen en radiobakens gelegen in:
 - a. Het zeegebied begrensd door de meridianen 02°05'00"E en 03°35'00"E, de kust en de breedtegraad 51°41'00"N;
 - b. Het riviergebied van de Schelde van Vlissingen tot aan de Rupel;
 - c. Het kanaal Gent-Terneuzen.
2. Bronvermelding.
 - Gegevens van de Afdeling Waterwegen Kust-Hydrografie.
 - Gegevens van de Afdeling Maritieme Schelde.
 - Gegevens van de Dienst der Hydrografie-'s Gravenhage (Nederland)
 - Gegevens van "Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine" (Frankrijk).
 - Instructies IHO i.v.m. opmaken Lichtenlijsten.
3. Bijwerken van de lichtenlijst.
 - a. Op de correctielijst is aangegeven t.e.m. welke BaZ de informatie bij aankoop is bijgewerkt.
 - b. Correcties en/of aanvullingen hierop worden gepubliceerd in de BaZ.
 - c. Bij aanschaf van een nieuw boekwerk worden de hierop van toepassing zijnde correcties en/of aanvullingen verstrekt onder de vorm van een bijgevoegde lijst.
 - d. Op de correctielijst kan de gebruiker aangeven t.e.m. welke BaZ hij dit boekwerk zelf heeft bijgehouden.
4. Om dit boekwerk op de juiste wijze bij te houden is het dus noodzakelijk dat men beschikt over de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Men wordt dringend uitgenodigd, alle opmerkingen, die de scheepvaart aanbevelen en de gebieden van de Belgische kaarten "Vlaamse Banken" en "Schelde" betreffen, zo spoedig mogelijk over te maken aan het:

**Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Waterwegen en Zeewezen
Afdeling Waterwegen Kust
Hydrografie
Administratief Centrum
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
Tel: 059/55.42.11
Fax: 059/51.00.41**

Aan dit zelfde adres kunnen tevens de eventuele onjuistheden of leemten gesignaliseerd worden, die zouden vastgesteld zijn in de publicaties van deze Dienst.

5. Waar graden worden aangegeven gebeurt dit zonder vermelding van het graadteken bij lichtsectoren; alleenstaande cijferwaarden krijgen wel een graadindicatie.

Het Hoofd van de Hydrografie
Ing. C. Van Cauwenberghe

CORRECTIELIJST

Nr. en jaar BaZ	Datum van corrigeren	Nr. en jaar BaZ	Datum van corrigeren
Bijgewerkt t/m BaZ nr. 23/1998	10.11.1998		

LIJST DER AFKORTINGEN

B	Zwart	Black
Bk	Bank	Banc
BRB	Zwart rood zwart	Black red black
Bu	Blauw	Blue
BW	Zwart-wit	Black white
BWgb	Zwart-wit geblokt	Black white chequered
BWHS	Zwart-wit hor. gestreept	Black white hor. striped
BWVS	Zwart-wit vert. gestreept	Black white vert. striped
BY	Zwart-geel	Black yellow
BYB	Zwart-geel-zwart	Black yellow black
cd	Candela (Internationale kaars)	Candela
E	Oost	East
ec	Verduistering	Eclipse
F	Vast	Fixed
(F)	Frankrijk	France
Fl	Schitter	Flashing
Fl(.)	Groepschitter	Group-flashing
G	Groen	Green
gl	Geleidelicht	Leading light
HL	Hoog licht	Rear light
hvl	Havenlicht	Harbour light
hvh	Havenhoofd	Pier
hvn	Haven	Harbour
IQ	Onderbroken flikker	Interrupted quick
Iso	Isofase	Isophase
kHz	Kilohertz	Kilohertz
LL	Laag licht	Front light
m	Meter	Meter
M	Zeemijl	Nautical mile
min	Minuut	Minute
Mo	Morse	Morse code
mp	Meetpaal	Measuring pile
N	Noord	North
(N)	Nederland	Holland
Nauto	Nautofoon	Nautophone
Oc	Onderbroken	Occulting
Oc(.)	Groep onderbroken	Group-occulting
ong	ongeveer	Approximate
Or	Oranje	Orange
Q	Flikker	Quick
R	Rood	Red
Ra.refl	Radar reflector	Radarreflector
RW	Rood wit	Red white
Rwgb	Rood-wit geblokt	Red white chequered
RWHS	Rood-wit hor. gestreept	Red white hor. striped
RWVS	Rood-wit vert. gestreept	Red white vert. striped
S	Zuid	South
s	Seconde	Second
Vi	Violet	Violet
VQ	Snelle flikker	Very quick
W	West - wit	West - White
Y	Geel	Yellow
YB	Geel-zwart	Yellow black
YBY	Geel-zwart-geel	Yellow black yellow
MSL	Middenstand	Mean sea level

INLEIDING

1. Algemeen

De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van vaste en vlottende lichten en mistseinen, dienstig voor de scheepvaart.

2. Opbouw lichtenlijst

2.1 De lichten en mistseinen zijn gerangschikt volgens oplopende volgnummering, ingedeeld in zeegebieden (hoofdletters/vet) en onderverdeeld in vaarroutes (vet)

Kustplaatsnamen staan vermeld in hoofdletters.

Lichten die in twee of meerdere vaarroutes voorkomen, worden alleen in de voornaamste route volledig vermeld, secundair enkel met een verwijzing.

Radiobakens worden niet opgesomd in de eigenlijke lichtenlijst, maar staan apart vermeld in het hoofdstuk 'Radiobakens'.

2.2 Het opzoeken van lichten wordt vergemakkelijkt door het gebruik van

- een tabel met de corresponderende int. en nationale lichtnummers;
- een alfabetische index.

3. Definities

3.1 Lichten

Algemene termen

Karakter *Character*

Kenmerkende combinaties van verschillende eigenschappen van een licht (verlicht, onverlicht, gekleurd of wit) die aan regelmatige- of ritmische verschijningsvormen kunnen worden herkend (bv. een vast licht, schitterlicht, groepschitterlicht, kleurwisselend licht).

Vast licht *Fixed light*

Een licht dat zonder onderbreking of verandering van karakter en/of kleur wordt getoond.

Ritmisch licht *Rhythmic light*

Een licht waarvan het karakter in regelmatig terugkerende periodes wordt getoond (schitter, groepschitter, kleurwisselend).

Kleurwisselend licht *Alternating light*

Een ritmisch licht dat gedurende elke periode verschillende kleuren toont.

Periode *Period*

De tijd waarin de gehele fase van het karakter wordt doorlopen.

Fase *Phase*

Elk opeenvolgend element van een ritmisch licht (schittering, verduistering).

Peilingen *Bearings*

Begrenzings van lichtsectoren of zichtbaarheids-grenzen van lichten. De grenzen van een sector worden aangegeven door ware richtingen, gerekend vanuit de waarnemer op zee.

Beschrijvende termen

Daglicht
Daytime light

Licht dat 24u per dag, zonder verandering van karakter, in werking is. De lichtsterkte kan overdag groter zijn.

Gericht licht
Direction light

Licht dat straalt in een zeer smalle sector en wordt gebruikt om een te volgen richting aan te geven.

Hoogte licht
Elevation of a light

Verticale afstand (m) gemeten vanaf de lichtbron tot het middenstandsvlak of een ander gedefinieerd vlak.

Mistlicht
Fog light
Hoogte lichtopstand
Height of structure

Licht dat alleen brandt tijdens verminderd zicht.

Verticale afstand (m) tussen voet en de top van de lichtopstand, inclusief op de top geplaatste seinen maar exclusief alle antennes en andere uitrustingen.

Geleidelichten
Leading lights

Twee of meer afzonderlijk geplaatste lichten die in combinatie met elkaar een geleidelijn vormen die moet worden gevolgd.

Lichten ineen
Lights in line

Lichten die in combinatie met elkaar de begrenzing van een gebied aangeven. Zij geven geen richting aan die moet worden gevolgd.

Blink
Loom

Verstrooid licht dat als gevolg van atmosferische omstandigheden wordt waargenomen wanneer het licht zich onder de horizon of zich achter een obstakel bevindt.

Lichtsterkte
Luminous intensity

Intensiteit van een lichtbron dat in een bepaalde richting met een vaste lichtbundel wordt uitgestraald. (Intensiteit in candela's).

Hoofdlicht
Main light

Het belangrijkste licht in een groep van twee of meer lichten op dezelfde of op een nabijgelegen lichtopstand.

Sectorlicht
Sector light

Licht waarvan de verschijningsvorm over de verschillende sectoren over de horizon anders is (voornamelijk in kleur).

Hulplicht
Subsidiary light

Licht van ondergeschikt belang dat op of nabij een hoofdlicht is geplaatst en een speciale navigatorische functie heeft: bvb. wanneer het dient als passerlicht bij een lichtenlijn.

3.2 Geluidsseinen

Algemene termen

Geluidsein
Sound signal

Geluid dat wordt uitgezonden om informatie over te brengen.

Mistsein
Fog signal

Geluidssignaal om schepen te waarschuwen of te begeleiden tijdens verminderd zicht.

<u>Mistsein met morse</u> <i>Morse code fog signal</i>	Mistsein, uitgezonden in 1 of meer morsecode karakter(s).
<u>Waar bereik</u> <i>True range</i>	Maximale afstand, gemeten vanaf het punt van uitzenden, waarop, onder de heersende omstandigheden, het uitgezonden signaal kan worden waargenomen.

Mistsignalen en geluidproducerende toestellen

<u>Bel</u> <i>Bell</i>	Een metalen belvormige klok dat een karakteristiek geluid produceert door erop te slaan;
<u>Diafoon</u> <i>Diaphone</i>	Instrument dat een karakteristiek geluid produceert doordat samengeperste lucht door een bewegend ventiel met luchtgaten wordt geperst. Zodoende kan er een tweetonig geluid ontstaan, waarvan de tweede toon een lagere frequentie heeft. Wanneer er slechts 1 toon wordt geproduceerd eindigt deze toon plotseling in een lagere toon, ook wel knorren of brommen genoemd.
<u>Gong</u> <i>Gong</i>	Een platte schijf of klankkast dat een duidelijk te herkennen resonant geluid voortbrengt.
<u>Hoorn</u> <i>Horn</i>	Instrument bestaande uit een pijp waarvan de diameter varieert en dat een karakteristiek geluid voortbrengt.
- <u>Claxon</u> - <i>Klaxon</i>	Klein soort nautofoon dat soms met de hand bediend wordt.
- <u>Membraam hoorn</u> - <i>Membrane horn</i>	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van samengeperste lucht, stoom of elektriciteit een membraan in trilling te brengen.
- <u>Nautofoon</u> - <i>Nautophone</i>	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van elektriciteit een membraan in trilling te brengen.
- <u>Fluit</u> - <i>Reed</i>	Het schelle geluid wordt geproduceerd door met behulp van samengeperste lucht of door middel van stoom een riet in trilling te brengen.
- <u>Tyfoon</u> - <i>Typhon</i>	Het geluid wordt geproduceerd door met behulp van stoom of samengeperste lucht een membraan in trilling te brengen.
<u>Sirene</u> <i>Siren</i>	Zwaar klinkend mistwaarschuwingssignaal. Het geluid wordt geproduceerd door lucht door sleuven of gaten van een roterende schijf te persen.
<u>Toeter</u> <i>Hooter</i>	Instrument dat een geluid produceert waarvan de geluidsfrequentie periodiek varieert rond een gemiddelde frequentie.
<u>Fluit</u> <i>Whistle</i>	Instrument dat een schril geluid produceert d.m.v. het sturen van samengeperste lucht of stoom door een opening.

4. Kolomindeling Lichtenlijst

De lichten en mistsignalen zijn opgesomd en beschreven in een tabel met 8 kolommen.

Kolom 1	Het nationaal en internationaal nummer
Kolom 2	Gebied, naam en plaats
Kolom 3	Breedte en lengte
Kolom 4	Karakter, kleur en periode van het licht
Kolom 5	Hoogte in m
Kolom 6	Nominale dracht in M
Kolom 7	Beschrijving van de lichtopstand
Kolom 8	Bijkomende informatie

4.1. Volgnummer van het licht met daaronder het overeenstemmend internationaal nummer (*cursief*) d.w.z. het nummer waaronder het licht is opgenomen in de Britse "Admiralty of Lights", met aanduiding van het betreffende boekdeel door de letters A of B.

4.2. Gebied, naam en plaats

Franse en Nederlandse lichten zijn respectievelijk aangeduid door (F) en (N).

Geografische plaatsnamen worden in HOOFDLETTERS gedrukt.

De benaming van drijvende lichten wordt *cursief* vermeld.

Op land geplaatste lichten met een nominale dracht groter of gelijk aan 15 M, worden **vet** afgedrukt

4.3. De geografische posities zijn aangeduid tot op de een honderdste van een minuut.

De lengte is gerekend t.o.v. Greenwich.

4.4. Het karakter, het ritme, de kleur, de periode in seconden, eventueel een aanvullende term en de lichtsterkte.

De periode is het tijdsverloop waarin eenmaal alle fasen van het karakter worden doorlopen.

De eenheid voor lichtsterkte is deze van 1000 internationale kaarsen (candela's) en wordt, indien gekend, *cursief* vermeld.


De kleur van het licht wordt aangeduid door W (wit), Y (geel of oranje), G (groen), R (rood), Vi (violet).



De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij grote afstanden en bepaalde atmosferische omstandigheden, de witte en soms zelfs de groene lichten de indruk kunnen geven als zijnde rood.







Voor mistseinen wordt de volgende informatie gegeven in internationaal geldende standaards: de aard van de geluidsbron met het aantal geluidsignalen dat wordt uitgezonden (ritme) en de periode.

De hier volgende tabellen geven een beschrijving van de verschillende lichtkarakters met telkens het daarbij horende voorbeeld.

LICHTKARAKTERS:

Lichtkarakter	Class of light	Int. afkorting	Voorbeeld
1. Vast licht	<i>Fixed</i>	F	 F.W
2.Onderbroken licht (langer licht dan donker)			
2.1. Onderbroken licht	<i>(Single-)Occulting</i>	Oc	 2 10 12 s Oc.W.12s [2]
2.2. Groeponderbroken licht	<i>Group-occulting</i>	Oc(..)	 1 1 10 13 s Oc(2)W.13s [1;1;1;10]
2.3. Samengesteld groeponderbroken licht	<i>Composite group-occulting</i>	Oc(..+..)	 1 1 1 4 1 4 12 s Oc(2+1)W.12s [1;1;1;4;1;4]
3. Isofase licht (licht is gelijk aan donker)	<i>Isophase</i>	Iso	 5 5 10 s Iso.W.10s

Lichtkarakter	Class of light	Int. afkorting	Voorbeeld
4. Schitterlicht (langer donker dan licht en tempo < 50 sch./min)			
4.1. Schitterlicht	(Single-)Flashing	Fl	 Fl.W.10s [1]
4.2. Groepschitterlicht	Group-flashing	Fl(..)	 Fl(3)W.15s [1:1:1:1:1:10]
4.3. Samengesteld groepschitterlicht	Composite group-flashing	Fl(..+..)	 Fl(2+1)W.17s [1:2:1:6:1:6]
4.4. Lang schitterlicht	Long-flashing	LFl	 LFl.W.10s [3]
5. Flikkerlicht (snelheid van de schitteringen tussen 50 tot 80 per minuut)			
5.1. Flikkerlicht	(Continuous) quick	Q	 Q.W
5.2. Groepflikkerlicht	Group quick	Q(..)	 Q(3)W.10s  Q(6)+LFl.W.15s
5.3. Onderbroken flikkerlicht	Interrupted quick	IQ	 IQ.W.10s

Lichtkarakter	Class of light	Int. afkorting	Voorbeeld
6. Snel flinkerlicht (snelheid van schitteringen tussen 80 en 160 per minuut)			
6.1. Snel flinkerlicht	(Continuous) very quick	VQ	 VQ.W
6.2. Groep snel flinkerlicht	Group very quick	VQ(..)	 VQ(3)W.5s
6.3. Onderbroken snel flinkerlicht	Interrupted very quick	IVQ	 IVQ.W.10s
7. Ultrasnel flinkerlicht (snelheid van schitteringen van tenminste 160 en gewoonlijk 240-300 per minuut)			
7.1. Ultrasnel flinkerlicht	(Continuous) ultra quick	UQ	 UQ.W
7.2. Onderbroken ultrasnel flinkerlicht	Interrupted ultra quick	IUQ	 IUQ.W.12s
8. Bijzondere lichten			
8.1. Morse-code licht	Morse code	Mo(..)	 Mo(K)W.10s [1.3;0.5;0.4;0.5;1.3;8]
8.2. Vast- en schitterlicht	Fixed and flashing	Ffl	 Ffl.W.5s
8.3. Alternierend,-kleurwisselend licht	Alternating	AL	 AL.WR.10s

5. De hoogte van de lichtbron, of van het midden van de lichtbron (neonbuizen), in meter boven zeeniveau. Het referentievlak voor de vaste lichten is de middenstand van de zeespiegel (MSL).
6. De nominale dracht in zeemijl (M), in **vet** gedrukte cijfers als groter of gelijk aan 15 M, overigens in gewone cijfers. Wanneer een licht verschillende kleursectoren heeft, wordt na elke kleur van de sector de dracht vermeld.

Om bij een gegeven afstand een licht te kunnen waarnemen, moet het:

- zich t.o.v. de waarnemer boven de schijnbare horizon bevinden;
- een voldoende lichtsterkte hebben;
- niet worden verduisterd door meteorologische omstandigheden tussen waarnemer en lichtbron.

De geografische dracht hangt af van de hoogte van het licht, de ooghoogte van de waarnemer en van de atmosferische straalbreking. De tabel 'Geografische Dracht' verderop in deze inleiding geeft de geografische dracht in zeemijlen in functie van de ooghoogte van de waarnemer en de hoogte van de lichtbron in meter. In sommige gevallen dient de hoogte van het licht gecorrigeerd voor het getij.

De optische dracht van het licht hangt voornamelijk af van zijn lichtsterkte en de helderheid van de lucht en in mindere mate van het karakter, de duur van de schitteringen en de intervallen ertussen.

De lichtsterkte in candela's mag, indien bekend, cursief vermeld worden in kolom 4.

Weerstations zenden gegevens over het horizontale zicht boven het wateroppervlak in kilometer uit voor een bepaalde periode en gebied, op een schaal van 0 tot 9 (code VV).

Het diagramma 'Optische Dracht' verderop in deze inleiding laat toe de optische dracht te bepalen in functie van haar lichtsterkte (candela's) en horizontale zichtbaarheid (zeemijlen).

Bv. bij een nominale dracht van 10 M (of een lichtsterkte van 1300 candela's) en een zichtbaarheid van 7 (tussen 10 en 20 km), zal de optische dracht liggen tussen 6,5 en 10 M.

De nominale dracht is de optische dracht in een homogene atmosfeer bij een meteorologische zichtbaarheid van 10 M.

7. De beschrijving en hoogte van de opstand. Met deze laatste wordt bedoeld, de verticale hoogte in m, gemeten vanaf de voet tot aan de top van de constructie, niet inbegrepen antennes e.d. Als beschrijving geldt de vorm, het gebruikte materiaal en de kleur(en). Voor de vlottende bebakening wordt vermeld het topteken, de kleur, de aanwezigheid van een Ra.refl en het opschrift.
8. Aanvullende informatie over o.a. lichtsectoren, zichtbaarheid van sectoren, lichtenlijnen, verkeers- en mistseinen. Bij de specificaties van sectoren worden de afkortingen van de kleuren en andere beschrijvingen in **vet** gedrukt. De sectorgrenzen, evenals peilingen en lichtenlijnen, zijn ware richtingen van 000° (Noord) tot 360° gerekend vanaf de waarnemer volgens wijzerzin. Peilingen worden gegeven vanuit zee, in graden of, indien nodig, in tienden graad.

5 Informatie met betrekking tot lichten

5.1 Algemeen

- Wolken verduisteren vaker lichten met een grote hoogte boven zeeniveau dan lichten met een kleine hoogte.
- Drijvende lichten kunnen zonder bericht opgenomen worden voor herstelling en niet teruggeplaatst.
- Positie en toestand van een lichtboei dient met de nodige omzichtigheid behandeld te worden.

Lichten van luchtvaartbakens hebben vaak een grote lichtsterkte en hoogte boven het zeeniveau en worden daardoor op veel grotere afstanden waargenomen dan kustverlichting ten behoeve van de scheepvaart.

Waarschuwing: Luchtvaartbakens worden door andere instanties onderhouden dan die er zijn voor de kustverlichting. Daardoor is het mogelijk dat kleur en/of karakter van deze lichten gewijzigd kunnen worden voordat de scheepvaart middels de Berichten aan Zeevarenden daarvan op de hoogte gesteld kan worden.

5.2 Zichtbaarheid-dracht

- De afstand tussen een licht en een waarnemer kan niet geschat worden wanneer de schijnbare helderheid wordt gebruikt.
- Mist, nevel, stof, rook en regen zijn factoren die de dracht van een licht aanzienlijk kunnen reduceren.
- Een helder verlicht gebied achter een licht kan, in negatieve zin, van grote invloed zijn op de zichtbaarheid van dat licht.
- De zichtbaarheid van een licht kan gereduceerd worden door afzetting van ijs, rijp of condens op de lens van het licht. Bovendien kunnen daardoor sommige kleuren voor wit worden aanzien.

5.3 Kleuren

Er moet met zorg worden omgegaan met kleurverschillen. Straalbreking van het licht in de atmosfeer en ooginspanningen van de waarnemer kunnen er toe bijdragen dat kleuren moeilijker te onderscheiden zijn. Tijdens de nacht is op afstand een wit licht moeilijk te onderscheiden van een geel of een blauw licht. Onder bepaalde atmosferische omstandigheden kan een wit licht worden aangezien als roodachtig van kleur. Overdag worden kleuren onduidelijk wanneer tegen de zon moet worden ingekeken, en een helder rood licht kan voor een oranje licht worden aangezien. In het bijzonder kan dit gelden voor kleurwisselende lichten.

5.4 Karakters

- Van faselichten met variërende optische intensiteiten (lichtsterkten), kunnen afhankelijk van de afstand van waaruit zij worden waargenomen, de schijnbare karakters verschillen, omdat bepaalde fasen niet kunnen worden onderscheiden.
- Lichten met erg korte schitteringen behoeven niet op de verwachte afstanden zichtbaar te zijn.
- De tijdsduur van een korte schittering kan kleiner lijken wanneer het wordt waargenomen vanaf een afstand dat dicht bij de maximum dracht ligt en onder slechte atmosferische omstandigheden.
- De schijnbare karakters van drijvende lichten moeten met omzichtigheid behandeld worden daar ze volledig kunnen verschillen van de eigenlijke karakters. Dit is te wijten aan de voortdurende wijzigingen in hoogte en oriëntatie van het licht.


5.5 Sectoren

In veel gevallen moet men omzichtig te werk gaan met de begrenzingen van sectoren. Over het algemeen zijn zij matig gedefinieerd, met verlichte en onverlichte sectoren die geleidelijk in elkaar overlopen. Kleurveranderingen tussen de sectoren lopen ook geleidelijk in elkaar over, niet zelden over enkele graden.

RADIOBAKENS

Nr.	Naam Positie	Gegevens
330	Nieuwpoort 51°09',403 N 2°43',075 E	Frequentie:285.00 kHz(kanaalnr.3) Roepletters:NP Bereik:5M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: AlA Locatie: op de kop van het staketsel te Nieuwpoort Referentie: ED 50


Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:



Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van een-
zelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s

Nr.	Naam Positie	Gegevens
364	Oostende 51°14',366 N 2°55',946 E	Frequentie:312.00 kHz (kanaalnr.57) Roepletters:OE Bereik: 40M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: A1A Locatie: op oud militair domein tussen oosterstaketsel en Fort Napo- leon te Oostende. Referentie: ED 50

Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:




Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van een-
zelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s.

DGPS op 311,5kHz

Nr.	Naam Positie	Gegevens
394	Zeebrugge 51°09',403 N .2°43',075 E	Frequentie:289.00 kHz(kanaalnr.11) Roepletters: ZB Bereik: 5M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: AlA Locatie: op het uiteinde van de Kop West van de Noordelijke West- dam te Zeebrugge.

Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:



Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van een-
zelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s.

Verkeersseinen

Volgende internationale seinen worden gehesen:

- 1.te Nieuwpoort, op de hoge seinmast op het loodswezengebouw
(nabij worteleinde van het W-lijk havenhoofd)
- 2.te Oostende, op de hoge seinmast(kop van het E-lijk havenhoofd);
- 3.te Zeebrugge, op panelen geplaatst op de koppen van W- en E-strekdam en
aan de seinmast (kop oude havendam).

N.B.


Te Oostende wordt bovendien, zowel overdag als s' nachts een geel flikkerlicht ontstoken:

- (1) op de tijseinpост van het E-lijk havenhoofd,
- (2) op het loodswezengebouw, wanneer de haveningang - buiten de koppen der hoofden - en de havengeul tot aan de Demeysluis door alle vaartuigen moet vrijgehouden worden.
- (3) aan de ingang van het Montgomerydok en ter regeling van het verkeer naar de havengeul toe, werd een geel flikkerlicht geplaatst met daaronder twee verkeersborden, landwaarts gericht, het bovenste met rode, het onderste met groene pijlen.
- (4) aan de ingang van de visserssluis, op de dukdalf zeezijde, zijn onder een geel flikkerlicht twee verkeersborden geplaatst, landwaarts gericht en voorzien van rode, resp. groene pijlen.

TABEL "GEOGRAFISCHE DRACHT"

Hoogte voorwerp boven water in m	Hoogte oog boven water in m														
	0	1.5	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29
0	0	2.5	3.5	4.5	5.0	5.7	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.0	9.7	10.3	10.9
10	6.4	8.9	9.9	10.9	11.3	12.1	12.8	13.4	14.0	14.5	15.0	15.4	16.1	16.7	17.3
12	7.0	9.5	10.5	11.6	12.0	12.7	13.4	14.0	14.6	15.1	15.6	16.0	16.7	17.3	17.9
14	7.6	10.0	11.1	12.2	12.5	13.3	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.3	17.9	18.4
16	8.1	10.6	11.6	12.7	13.0	13.8	14.5	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.8	18.4	19.0
18	8.6	11.0	12.1	13.2	13.5	14.3	15.0	15.6	16.1	16.7	17.1	17.6	18.3	18.9	19.5
20	9.0	11.5	12.5	13.7	14.0	14.8	15.4	16.0	16.6	17.1	17.6	18.1	18.7	19.3	19.9
23	9.7	12.2	13.2	14.4	14.6	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8	18.3	18.7	19.4	20.0	20.6
26	10.3	12.8	13.8	14.9	15.3	16.0	16.7	17.3	17.9	18.4	18.9	19.3	20.0	20.6	21.2
29	10.9	13.4	14.4	15.5	15.8	16.6	17.3	17.9	18.4	19.0	19.5	19.9	20.6	21.2	21.8
32	11.4	13.9	14.9	16.0	16.4	17.1	17.8	18.4	19.0	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.3
36	12.1	14.6	15.6	16.7	17.1	17.8	18.5	19.1	19.7	20.2	20.7	21.2	21.8	22.4	23.0
40	12.8	15.3	16.3	17.4	17.7	18.5	19.2	19.8	20.3	20.9	21.4	21.8	22.5	23.1	23.7
45	13.6	16.0	17.1	18.1	18.5	19.3	19.9	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.2	23.9	24.4
50	14.3	16.8	17.8	18.9	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.9	23.3	24.0	24.6	25.2
55	15.0	17.5	18.5	19.6	19.9	20.7	21.4	22.0	22.5	23.1	23.6	24.0	24.7	25.3	25.9
60	15.7	18.1	19.2	20.2	20.6	21.4	22.0	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.3	26.0	26.5
70	16.9	19.4	20.4	21.5	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.5	25.9	26.6	27.2	27.8
80	18.1	20.6	21.6	22.7	23.0	23.8	24.5	25.1	25.6	26.2	26.6	27.1	27.8	28.4	29.0
90	19.2	21.6	22.7	23.7	24.1	24.9	25.6	26.2	26.7	27.3	27.7	28.2	28.9	29.5	30.1
100	20.2	22.7	23.7	24.7	25.2	25.9	26.6	27.2	27.8	28.3	28.8	29.2	29.9	30.5	31.1
125	22.6	25.1	26.1	27.2	27.5	28.3	29.0	29.6	30.2	30.7	31.2	31.6	32.3	32.9	33.5
150	24.8	27.2	28.3	29.3	29.7	30.5	31.1	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.4	35.1	35.6
175	26.7	29.2	30.2	31.2	31.7	32.4	33.1	33.7	34.3	34.8	35.3	35.8	36.4	37.0	37.6
200	28.6	31.1	32.1	33.1	33.5	34.3	35.0	35.6	36.1	36.7	37.2	37.6	38.3	38.9	39.5
250	32.0	34.4	35.5	36.5	36.9	37.7	38.3	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.6	42.3	42.8
300	35.0	37.5	38.5	39.6	40.0	40.7	41.4	42.0	42.6	43.1	43.6	44.0	44.7	45.3	45.9

De opgegeven waarden verdienen geen onbeperkt vertrouwen. De werkelijke waarden kunnen, wegens het zeer veranderlijk bedrag van de aardse straalbuiging, belangrijk van de gegevene afwijken.



③ : VV code voor het meteorologisch zicht
 --- : Optische dracht = geografische dracht

Toelichting Diagramma

De optische dracht is de afstand waarop een licht nog juist zichtbaar is, rekening houdende met zijn lichtsterkte (in Candela's) of zijn nominale dracht (in zeemijlen) en met de doorlatingsgraad van de atmosfeer (veranderlijk).

VV code	Meteorologische zichtbaarheid	
0	minder dan 50 m	zeer dikke mist
1	van 50 tot 200 m	dikke mist
2	van 200 tot 500 m	mist
3	van 0.5 tot 1 km	mistig
4	van 1 tot 2 km	nevelig
5	van 2 tot 4 km	slecht zicht
6	van 4 tot 10 km	matig zicht
7	van 10 tot 20 km	vrij goed zicht
8	van 20 tot 50 km	helder
9	van 50 km en meer	zeer helder

Op de grafiek zijn, met logaritmische schalen, uitgezet:

- horizontaal: volgens twee verschillende schalen, de nominale dracht in zeemijlen (cfr. kolom 6) en eronder de lichtsterkte in candela's (cfr. kolom 4).

De lichtsterkten in candela's zijn uitgedrukt in machten van 10. De tussenwaarden 2 en 5 zijn vermenigvuldigingsfactoren. Tussenliggende waarden moeten op het oog worden geïnterpoleerd.

- verticaal: de optische drachten in zeemijlen.

De waarden, in zeemijlen en kilometers, langs de krommen in de grafiek duiden het geschatte meteorologisch. zicht aan op het tijdstip van de waarneming. Vertrekkend van de horizontale as (lichtsterkte of nominale dracht) zoekt men evenwijdig met de ordinaat het snijpunt met de kromme meteorologisch zicht. Van hieruit vervolgt men horizontaal en men leest de optische dracht af op de verticale as.

Voorbeeld

Gekend: de lichtsterkte = 149 cd of de nominale dracht = 6 M

Gevraagd: de optische dracht bij een meteorologische zicht van 5,4 M.

Het snijpunt van de abscis 149 candela's (of 6 M nom. dracht) met de 5,4 M kromme levert als ordinaat de gezochte afstand (4,4 M) waarop bij het heersende zicht van 5.4 M, het licht juist zichtbaar zal worden.

Zo kan omgekeerd, uit het diagramma de meteorologische zichtbaarheid worden afgeleid, wanneer de sterkte van het licht en zijn afstand tot de waarnemer (uit het bestek) gekend zijn, op het ogenblik dat het juiste licht in zicht komt.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat het gebruik van de grafiek volgende beperkingen inhoudt:

- De verkregen zichtbaarheden zijn benaderend;
- De doorlating van de atmosfeer tussen waarnemer en licht verloopt niet uniform, dit vnl. door wijzigende achtergrondverlichting.

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. IMO ROUTE							
a. Straat Dover Route							
0006	Ruytingen N boei Ong. 1 M beW de N-punt van de bank (F)	51 13,20 2 10,37	VQ.W	7	6	N-kard. (BY) lichtboei "Ruytingen-Nord"	
0008	Sandettie N boei N-zijde Sandettie bank (F)	51 18,40 2 04,81	VQ.W	7	6	N-kard. (BY) lichtboei "Sandettie Nord"	
0012	Fairy W boei beW Fairybank (F)	51 23,94 2 09,35	VQ(9)W.10s	7	6	W-kard. (YBY) lichtboei "Fairy Ouest"	
0014	Hinder 1 boei ong. 4.5 M beNE Sandettie N boei (F)	51 20,84 2 11,02	Fl(2)W.6s	7	7	Zwart-rode lichtboei Topteken zwarte bollen en ra.refl. "Hinder 1"	
0016	Fairybank S boei beSSW Fairy- bank (F)	51 21,25 2 17,40	VQ(6)+LF1. W.10s	7	6	S-kard. (YB) lichtboei "Fairybank-Sud"	
0018	Garden City boei ong. 5 M beN Fairybank	51 29,17 2 18,00	Q(9)W.15s	4.4	5	W-kard. (YBY) pilaar-lichtboei "Garden City"	
0020	Berguesboei NW-zijde bank (F)	51 17,20 2 18,70	Fl.G.4s Whis	7	4	Groene pilaarbrul- boei met spits top- teken en ra.refl. "Bergues"	
0022	Twinboei beN Fairybank	51 32,10 2 22,70	Fl(3)Y.9s			Stompe gele licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "Twin"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b. Westhinder Route							
0026	Berguesbank N boei N-zijde bank	51 20,00 2 24,60	Q.W	3.5		N-kard. (BY) pilaar-lichtboei "Bergues BK N"	
0028 B0145	Westhinder MOW.7 meetpaal SW-zijde bank	51 23,36 2 26,35	Fl(4)W.30s Horn Mo(U). 30s 29.3	23	12,5	Rode paal (diam.2m) met meethuisje Vertikaal opschrift "WESTHINDER" in scotchlite met raconbaken	fl 1;ec 4;fl 1;ec 4 fl1670 1;ec 4;fl 1: ec 14 Racon Mo(W)-360° bereik 10 M
0029	WH Zuid boei	51 22,83 2 26,33	Q(6)+LF1.W. 15s			S-kard. (YB) pilaar-lichtboei "WH ZUID"	
0030	Oost Dyckboei	51 21,43 2 31,20	Q.W			N-kard. (BY) pilaar-lichtboei "Oost-Dyck"	
0032	AN boei 3,7 M beENE N punt van Oost Dyckbank	51 23,50 2 37,00	Fl(4)R.20s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "AN"	Voorheen A-Noord boei
0034	AZ boei 3.5 M beE N-punt van de Oost Dyckbank	51 21,20 2 37,00	Fl(3)G.10s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "AZ"	Voorheen A-Zuid boei
0035	GZ boei Zuidkant Gootebank	51 24,20 2 43,20	Q(6)+LF1.W. 15s			S-kard. (YB) pilaar-lichtboei "GZ"	
0036	KB2 boei	51 20,97 2 42,22	VQ.W			N-kard. (BY) lichtboei "KB2"	
0037	KB boei NE punt Kwintebank	51 20,95 2 43,00	Q.W	9	8.5	N-kard. (BY) pilaar-lichtboei "KB"	Voorheen Kwinte- bankboei Racon Mo(K)-360°
0038	SWA boei SW punt Akkaertbank	51 22,33 2 46,42	Q(9)W.15s	9	8.5	W-kard. (YBY) pilaar-lichtboei "SWA"	Voorheen SW Akkaertboei
0040	ZZ boei Ong. 2.5 M beN S.W.Akkaert	51 24,87 2 46,20	Fl(2+1)Y. 10s			Gele stompe licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "ZZ"	Benaming afgeleid van Zeebouw-Zeezand boei
0041	MBN boei beN Middel- kerkebank	51 20,87 2 46,37	Q.W	3.5		N-kard. (BY) pilaar-lichtboei "MBN"	Voorheen Middelker- kebank N boei

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0042	Oostendebank N boei Ong.1 M beNE van de N-punt van de bank	51 21,25 2 53,00	Q.W	3.5	7.3	N-kard.(BY) pilaar-lichtboei "Oostende BK N"	
0044	Al boei Ong.1 M beN Oostendebank N	51 22,42 2 53,42	Iso.W.8s	9	8.5	RWVS pilaarlicht- boei met topteken bol "A-1"	

2.NADERING WESTERSCHELDE

a. Thornton Route

0050	Track Ferry boei beN Westhin- derbank (N)	51 33,80 2 36,50	Fl.Y.5s			Gele stompe licht- boei met X "Track Ferry"	
0052	SW Thornton boei beSW Thorntonbank	51 31,00 2 51,00	Iso.W.8s	3.5	5.6	RWVS bolton "S.W.Thornton"	
0054	TB boei beN Thorntonbank (N)	51 34,43 2 59,17	Q.W	3.5	6.3	N-kard.(BY) lichtboei "TB"	
0056	Akkaert NE boei beNE Akkaertbank	51 27,33 2 59,42	Q(3)W.10s	9	7.3	E-kard.(BYB) pilaar-lichtboei "NE Akkaert"	
0058	Gootebankboei beE Gootebank	51 27,00 2 52,80	Q(3)W.10s	9	7.3	E-kard.(BYB) pilaar-lichtboei "Goote BK"	
0060	Midden Akkaert boei NE-punt Akkaertbank	51 24,80 2 54,00	VQ(3)W.5s	4	5	E-kard.(BYB) pilaar-lichtboei "Mid.Akkaert"	
0062	Br & W S 1 Stortboei	51 26,80 3 03,00	Fl(3+1)Y. 10s	3.5	7.3	Gele pilaar licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "Br & W S1"	Baggerstortplaats
0064	Br & W S 2 Stortboei	51 26,00 3 08,50	Fl(2+1)Y. 10s	4.8		Gele stompe licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "Br & W S2"	Baggerstortplaats
	Al boei					Zie nr. 0044	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b. Vaarwater Scheur							
0070	S2 boei 3 M beW MOW.0	51 23,42 2 58,17	Q.R	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S2"	Voorheen Scheur 2 boei
0072	S1 boei 1,7 M beW MOW.0	51 23,20 3 00,20	Fl.G.5s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "S1"	Voorheen Scheur 1 boei
0074 B0119	MOW.0 meetpaal Wandelaar beS lichtboei S3	51 23,72 3 02,83	Fl(5)Y.20s	24		Gele meetpaal met Racon baken en mist fluit (diam.2m) hoogte ± 17m Taw	Raconbaken Mo(S)- 360° bereik 10 M
0076	S3 boei N punt Wandelaarbank	51 24,35 3 03,00	Q.W	9	8.5	N kard.(BY) pilaar-lichtboei "S3"	Voorheen Scheur 3 boei
0078	S4 boei 1 M beN Wandelaarbank	51 25,08 3 02,93	Fl.(4)R.10s	3.5	4.4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S4"	Voorheen Scheur 4 boei
0080	S5 boei beNE Wande- laarbank	51 23,75 3 06,00	Fl.G.5s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "S5"	Voorheen Scheur 5 boei
0082	S6 boei 1 M beN Wandelaarbank	51 24,25 3 06,00	Fl.R.5s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S6"	Voorheen Scheur 6 boei
0084	SZ boei beENE Wande- laarbank	51 23,72 3 07,67	Q(3)W.10s	4.4	5	E kard.(BYB) pilaar-lichtboei "SZ"	Voorheen Scheur- Zand boei
0086 B0118	MOW.5 meetpaal Droogte van Schooneveld	51 25,49 3 08,99	Fl(5)Y.20s	12	2	Gele Meetpaal met mistfluit (diam.1,42m) hoogte ± 15m Taw	Voorheen HAAZ paal
0088	S7 boei beWNW Bol van Heist	51 24,03 3 10,50	Fl.G.5s	3.5	3.6	Groene spitse licht-boei met ra.refl. "S7"	Voorheen Scheur 7 boei
0090	S8 boei BeNW Bol van Heist	51 24,48 3 10,50	Fl.(4)R.10s	3.5	4.4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S8"	Voorheen Scheur 8 boei
0092	Samselbu boei Ong.400 m beW wrak en beS Droogte van Schooneveld	51 24,92 3 11,17	Q(9)W.15s	4.4	5	W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "Samselbu"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0094	S9 boei NE-punt Bol van Heist	51 24,47 3 15,06	Q.G	3.5	3.6	Groene spitse licht-boei met ra.refl. "S9"	Voorheen Scheur 9 boei
0096	S10 boei beN NE-punt Bol van Heist	51 24,90 3 15,06	Fl.R.5s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S10"	Voorheen Scheur 10 boei
0102 B0120	MOW.4 meetpaal Bol van Knokke	51 25,15 3 17,99	Fl(5)Y.20s	24		Gele meetpaal met mistfluit.(diam.2m) hoogte ± 15m Taw	
0104	S12 boei S-rand Bol van Knokke	51 24,72 3 18,30	Fl(4)R.10s	3.5	3.8	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S12"	Voorheen Scheur 12 boei
0106	S14 boei	51 24,67 3 20,45	Fl.R.5s			Rode stompe licht- boei met ra.refl. "S14"	
c. Wielingenpas.							
	A1 boei					Zie nr. 0044	
	Oostendebank N boei					Zie nr. 0042	
0112	A1 bis boei Ong. 1,9 M beWSW Wandelaar	51 21,73 2 58,10	LFl.W.10s	9	8.5	RWVS pilaarlicht- boei met topteken bol "A1-bis"	
0114	SWW boei SW-punt Wandelaarbank	51 22,00 3 01,03	Fl(4)R.20s	4	4.7	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "SWW"	Voorheen SW Wande- laar boei
0116	WBN boei BeNE Wenduinebank	51 21,55 3 02,67	Q.G	3.5	4.7	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "WBN"	Voorheen Wenduine- bank N boei
0118	Wrak Nippon boei Wrak ong.350 m beSE punt Wandelaarbank	51 22,62 3 05,35	Q(6)+LFl.W. 15s	4.4	5	S-kard.(YB) pilaar-lichtboei "Nippon"	
0122	A2 boei BeESE Wande- laarbank	51 22,47 3 07,13	Iso.W.8s	3.5	7.3	RWVS pilaarlicht- boei met topteken bol "A2"	
0124 B0119.5	MOW.1 meetpaal beS A-2 lichtboei	51 21,68 3 07,17	Fl(5)Y.20s	24		Gele meetpaal met mistfluit	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0126	Z boei Ong. 3.2 M beNW hoog licht Heist	51 22,52 3 10,03	Q.G	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "Z"	Voorheen Zandboei
0128	WZ boei Ong. 2,9 M beNW hoog licht Heist	51 22,62 3 10,80	Q(9)W.15s	4.4	5	W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "WZ"	Voorheen Wielingen- Zand boei
0130 B0119.8	MOW.3 meetpaal Bol van Heist	51 23,43 3 12,00	Fl(5)Y.20s	24		Gele meetpaal met Raconbaken en mist- fluit(diam.2m) hoogte ± 17m TAW	Raconbaken Mo(H) 360° bereik 10 M
0132	BVH boei SW-punt Bol van Heist	51 23,20 3 12,12	Q(6)+LFl.R. 15s	4.4	5	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "BVH"	Voorheen Bol van Heist boei
0134	W boei N-rand Paardenmarkt	51 23,33 3 15,00	Fl(3)G.15s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "W"	Voorheen Wielingen- boei
0136	SW boei Ong. 1 M beENE punt Bol van Heist	51 24,19 3 18,30	Q.W	4.4	5	N-kard.(BY) pilaar-lichtboei "SW"	Voorheen Scheur- Wielingen boei
0138	W-1 boei Wielingen NE-rand Paardenmarkt	51 23,53 3 18,30	Fl.G.5s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "W1"	
0140	W-2 boei Wielingen beSE Bol van Knokke (N)	51 24,64 3 21,58	Iso.R.8s	3.5	4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W2"	
0142	Boei Fort Maisonneuve Wrak 600 m beN W 3 boei (N)	51 24,25 3 21,57	VQ(9)W.10s	4.4	5	W-kard.(YBY) lichtboei "Wrak"	
0144 B0157	Appelzak Nabij Kadzand (N)	51 22,83 3 22,83	Fl(5)Y.20s			Gele getijmeetpaal	
0146	W-3 boei Wielingen beNE Appelzak (N)	51 24,02 3 21,58	Iso.G.8s	3.5	3	Groene spitse licht-boei met ra.refl. "W-3"	
0148	W-4 boei Wielingen beSW Sluissche Hom- pels (N)	51 24,92 3 24,48	LFl.R.5s	3.5	4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W-4"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0150	W-5 boei Wielingen ong. 1,8 M beWNW Kruis- hoofd (N)	51 24,32 3 24,47	LFl.G.5s	3.5	3	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "W-5"	
0152	W-6 boei Wielingen beSE Sluissche Hompels (N)	51 25,17 3 27,08	LFl.R.8s	3.5	4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W-6"	
0154	W-7 boei Wielingen 1200 m NW "STEEN" (N)	51 24,65 3 27,30	LFl.G.8s	3.5		Groene spitse licht-boei met ra.refl. "W-7"	
0155 B0158	CADZAND Kop W havendam (N)	51 22,89 3 22,98	Q.W			Groene paal	
0156 B0162	KRUISSHOOFD Zeediijk beW Nieuwe Sluis (N)	51 23,73 3 28,35	Iso.WRG.8s 0.40 0.15 0.09	15 6 5	8	Witte vierkante toren met WZ paal 5.9	074-R-091-W-100-G 118-W-153-R-179-W 198-G-205-W-074
0158	W-8 boei Wielingen Ong. 700 m beE wrak (N)	51 25,47 3 30,15	LFl.R.5s	3.5	4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W-8"	
0160	Trawl boei Ankergebied Wielingen-N NW-hoek anker- plaats (N)	51 26,32 3 28,30	VQ(6)+LFl. W.10s	3.5	5	S-kard.(YB) lichtboei "Trawl"	
0162	WN 6 boei Ankergebied Wielingen- Noord N-zijde ankerplaats (N)	51 26,27 3 29,68	Fl(4)Y.10s			Gele stompe lichtboei "WN 6"	
0164	W 9 boei Wielingen 0.5 M beNNW Nieuwe Sluis (N)	51 24,97 3 30,13	LFl.G.5s			Groene spitse lichtboei "W 9"	
0170 B0166.1	NIEUWE SLUIS Zeediijk 1,6 M beW Breskens (N)	51 24,46 3 31,36	Oc.WRG.10s 11.00 2.75 1.60	28 11 10	14	WZHS toren 22.4	055-R-086-W-091,5- G-134-W-140,5-G- 144,5-W-236,5-G- 243-W-260-G-263,5- R-292-W-055 ec.3

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0172	Songa boei beENE wrak Songa (N)	51 25,36 3 33,75	Q.G			Groene spitse lichtboei "Songa"	
0174	W-10 boei Wielingen 1.3 M be SW Vlissingen (N)	51 25,78 3 32,98	Q.R		4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W-10"	
0176	W-12 boei Wielingen 0,8 M beWtS Vlissingen (N)	51 26,17 3 33,35	LFl.R.8s		4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "W-12"	
d. Noordroute							
0180	Westpit boei 4.5 M beSW lichtboei ZSB (N)	51 33,70 3 10,00	Iso.W.8s	3.5	5	RWVS lichtboei bol- vormig met bol en ra.refl. "Westpit"	
0182	ZSB boei Zuid Steenbank beW S-punt Steenbank (N)	51 36,64 3 15,77	VQ(9)10s	3.5	5	W-kard.(YBY) lichtboei "ZSB"	
0186	MSB boei Midden Steen- bank W-zijde Steenbank (N)	51 38,77 3 20,55	Q(9)W.15s	8.5	5	W-kard.(YBY) lichtboei "MSB"	
0188	OG 1 boei Kaloo Noord Steen- diep beN Kaloo (N)	51 36,20 3 20,00	Q.G	3.5	3	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "OG 1"	
0190 B0152	VR Meetstel- ling Deurloo (N)	51 30,35 3 14,55	Fl.Y.5s			Gele golfmeetpaal "VR"	
0192	OG-WG boei beNNE N-punt Kaloo (N)	51 37,22 3 23,88	VQ(9)R.10s		4	W-card. pilaar- lichtboei "OG-WG"	
0198	Kaloo boei Oostgat (Kaloo) voor Oostgat in lichtenlijn (N)	51 35,60 3 23,32	Iso.W.8s		5	RWVS lichtboei met ra.refl. "Kaloo"	Verkenningston voor het Oostgat

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e. Oostgat							
0202	OG-GR boei Oostgat Ong. 0.9 M beNW Noorder- hoofd (N)	51 32,79 3 24,79	VQ(3)W.5s		5	E-kard.(BYB) licht- boei "OG-GR"	
0204	OG 3 boei Oostgat Ong. 2.2 M beW Noorderhoofd (N)	51 34,00 3 24,00	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 3"	
0206	OG boei Oostgat (N)	51 33,62 3 25,18	Iso.W.4s	3.5	3	RWVS bolvormige lichtboei "OG"	
0208 B0173.9	WESTKAPELLE Noorderhoofd NW-punt West- kapelse dijk (N)	51 32,45 3 26,28	Oc.WRG.10s sect. 6.60 1.50 1.50	20	13 10 10	Rode toren met wit- te band 16.1	353-R-008-G-029-W- 169 Kustwacht
0210 B0174	WESTKAPELLE hoofddlicht bij het dorp (N)	51 31,80 3 26,91	Fl.W.3s	49	28	Vierkante toren met rode bovenbouw 52.3	Rondom zichtbaar voorzover niet blind achter de duinen fl 0.1
0212 B0176	WESTKAPELLE Molenhoofd Nabij SW-punt van zeedijk (N)	51 31,65 3 26,12	Oc.WRG.6s	10	6	RWHS mast 7	306-R-329-W-349-R- 008-G-034,5-W-036,5 -144-W-169-R-198 ec 2
0214	OG 2 boei Oostgat Molenhoofd (N)	51 31,18 3 26,45	Q.R		4	Rode lichtboei met ra.refl. "OG 2"	
0216	OG 5 boei Oostgat bij Molenhoofd (N)	51 31,17 3 25,58	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 5"	
0218	OG 9 boei Oostgat beW Zoutelande (N)	51 30,20 3 27,42	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 9"	
0220 B0174.1	ZOUTELANDE Duin beNW van het dorp (N)	51 30,32 3 28,49	F.R 3.00	22	12	Rode toren 12.8	Zichtbaar 321-352 (31)
0222	OG 13 boei Zoutelande beNW Kaapdui- nen (N)	51 29,12 3 29,62	Iso.G.4s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 13"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0224 B0184	KAAPDUINEN Geleidelicht 130° Laag licht buitenduin beS Zoutelande (N)	51 28,52 3 31,06	Oc.W.5s 5.60	27	13	RYHS toren 13.8	Zichtbaar 115-145 (30) Synchroon met hoog licht ec 1
0226 B0184.1	KAAPDUINEN Hoog licht ong. 220 m 130° van laag licht (N)	51 28,45 3 31,21	Oc.W.5s sect. 5.60	36	13	RYHS toren 12.6	Zichtbaar 107.5- 152.5(45) ec 1
0228	OG - DL boei Oostgat SE bankje van Zoutelande (N)	51 28,25 3 30,68	VQ(3)W.5s	3.5	5	E-kard.(BYB) lichtboei "OG -DL"	
0230	OG 4 boei Oostgat beS Dishoek (N)	51 27,50 3 31,50	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "OG 4"	
0232	OG 15 boei Oostgat W- zijde vaarwa- ter (N)	51 27,55 3 30,82	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 15"	
0234	OG 17 boei Oostgat ingang Sardijngeul (N)	51 27,18 3 31,47	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "OG 17"	
0236 B0188	FORT DE NOLLE W-punt Nolle- dijk (N)	51 27,00 3 33,20	Fl.WRG.2.5s 0.18 0.05 0.03	12	6 4 4	RWHS gasketel op bunker 6.1	293-R-309-W-324.5- G-336.5-R-027-G- 044-R-090-G-110.5- W-114.5-G-119-R-130 fl 0.5
0238	SG 1 boei Sardijngeul SE-punt Nolle- dijk (N)	51 26,88 3 32,50	LFl.G.5s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "SG 1"	
0240	SG 2 boei Sardijngeul beSE Nolledijk (N)	51 26,88 3 33,35	Iso.R.4s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "SG 2"	
0242	SG - W boei Sardijngeul SE punt Nolle- plaat (N)	51 26,48 3 33,77	VQ(3)W.5s	3.5	5	E-kard.(BYB) lichtboei "SG-W"	
0244	SG 5 boei Sardijngeul (N)	51 26,73 3 33,25	LFl.G.8s			Groene spitse lichtboei met ra.refl. "SG 5"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0246 B0192	VLISSINGEN Geleidelicht 117° Laag licht Sardijngeul Kop Leugeaarshoofd (N)	51 26,48 3 34,22	Oc.5s t0.30	7		Rode paal 7.4 Naam licht in Ll: Leugenaar	Synchroon met hoog licht
0248 B0192.1	VLISSINGEN Geleidelicht 117° Hoog Licht Sardijngeul Kop W hoofd Koopmanshaven (N)	51 26,35 3 34,63	Oc.WRG.5s 3.00 0.75 0.43	10 9 8	12	RWHS mast en drie- hoek met punt omlaag 7.4	245-R-271-G-285-W- 123-R-147 ec 2

3. DYCKROUTE

0252	DY 1 boei (F)	51 09,01 2 15,00	Fl.G.4s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DY 1"	
0254	DY 2 boei SW-punt Oostdyck (F)	51 09,50 2 19,49	Fl(2)R.6s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken.en ra.refl. "DY 2"	
0256	DY 3 boei N-punt zuide- lijke rug Oostdyck (F)	51 11,50 2 22,50	Q.W	4	4	N-kard.(BY) lichtboei "DY 3"	
0258	Buiten Ratel boei SW-punt Buiten Ratel	51 11,67 2 28,00	Fl(4)R.15s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "BT Ratel"	
0260	D1 boei Rand van NE- uitloper Smalbank	51 14,00 2 38,67	Q(3)W.10s	3.5	7.3	E-kard.(BYB) pilaar-lichtboei "D1"	
0262	LST 420 boei 200 m beW wrak en 1 M beW S-punt Middel- kerkebank	51 15,50 2 40,75	Q(9)W.15s	4.4	5	W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "L.S.T 420"	
0264	Middelkerke- bank S boei 200 m S van wrak en S- rand Middel- kerkebank	51 14,78 2 41,97	Q(9)R.15s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "Middelkerke Zuid"	
0266	Middelkerke- bank boei NW-zijde Middelkerke- bank	51 18,25 2 42,83	Fl.G.5s	3.5	4.7	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "Middelkerke BK"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0268	Oostendebank W boei SW-punt Oostendebank	51 16,25 2 44,83	Q(9)W.15s	3.5	7.3	W-kard.(YBY) pi- laar-lichtboei "Oostende BK W"	
	MBN boei					Zie nr.0041	
0272	Oostendebank E boei beE de Ravelingen	51 17,40 2 52,00	Fl(4)R.20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "Oostende BK E"	

4. KUSTROUTE

a. West Pas

0276 A1132	GRAVELINES W-havenlicht Kop W- havenhoofd (F)	51 00,99 2 05,56	Fl(2)WG.6s 0.06	9	8	Metalen buis, groene top met ra.refl. 6	317-W-327-B-078-G- 085 W-244-Obstd-317
0278 A1132.2	GRAVELINES E-havenlicht Kop E- havenhoofd (F)	51 00,98 2 05,70	Fl(3)R.12s	5	4	Metalen buis, rode top. 10	
0280 A1135	GRAVELINES Kop onder- waterdam (F)	51 01,04 2 05,67	VQ.W	6	4		
0286	Thermograaf- boei (F)	51 01,61 2 06,87	Fl(5)Y.20s			Gele spitse lichtboei	
0288	DW 11 boei Ong. 3 M beN hoofdlicht Gravelines (F)	51 02,93 2 05,85	Fl(3)G.12s	4	3	Groene lichtboei met zwarte spits topteken en ra.refl. "DW 11"	
0290	DW 12 boei beN vaarwater (F)	51 03,22 2 05,62	Fl(3)R.12s	4	4	Rode lichtboei met rood stomp topteken en ra.refl. "DW 12"	
0294	Haut Fond de Gravelines boei Ong. 3,5 M beN hoofdlicht Gravelines (F)	51 04,10 2 05,10	VQ(9)W.10s	4	4	W-kard.(YBY) lichtboei "Haut-Fond de Gravelines"	
0296	Thermograaf- boei (F)	51 03 2 07	Fl(5)Y.20s			Gele spitse lichtboei	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0298	DW 13 boei Ong. 3 M beN Hoofdlicht Gravelines (F)	51 03,10 2 07,18	Q.G	4	2	Groene lichtboei met zwart spits topteken en ra.refl. "DW 13"	
0300	Thermograaf- boei (F)	51 01,72 2 08,38	Fl(5)Y.20s				
0302	DW 14 boei beN vaarwater (F)	51 03,41 2 07,23	Q.R	4	2	Rode lichtboei met rood stomp topteken en ra.refl. "DW 14"	
0306	DW 15 boei Ong. 1 M beNW van Mardyck- bank (F)	51 02,72 2 08,93	Fl(2)G.6s	4	4	Groene lichtboei met zwart spits topteken en ra.refl. "DW 15"	
0308	DW 16 boei beW uitloper van de Snouw- bank (F)	51 03,35 2 09,06	Fl(2)R.6s	4	3	Rode lichtbrulboei met rood topteken en ra.refl. "DW 16"	De fluit geeft een lage toon
0314	D K B boei ong. 1 M beN van Mardyck- bank (F)	51 03,00 2 09,34	VQ(9)W.10s	7	4	W-kard lichtboei (YBY) "D K B"	
0316	Stroomaanwij- zende boei. Ong. 2,5 M beNNE hoofd- licht Gravelines (F)	51 02,64 2 08,51	F.W F.Y	4	3	Gele torenlichtboei Boeilichaam een helft zwart(vloed), een helft wit(eb)	Bij vloedstroom: zwarte helft zicht- baar: wit boven geel Bij ebstroom: witte helft zicht- baar: wit boven wit
0318 A1127	DUINKERKE W-Voorhaven Uiteinde W-havendam (F)	51 02,31 2 09,88	Fl.G.4s	27	9	Witte paal, groene top 27	
0320 A1127.4	DUINKERKE W-Voorhaven Uiteinde E-havendam (F)	51 02,69 2 09,85	Fl(4)W.12s Sirene(4) 60s	27	13		278-W-243-Obacd-278 Elke 60 s een groep van 4 stoten
0322.1 A1126	DUINKERKE W-Voorhaven Geleidelicht 120° Laag licht (F)	51 01,72 2 12,02	Dir.F.GW	19	21	Witte paal met groene top en ra.refl. 9	Groen 's nachts. Wit overdag

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0322.2 A1126.1	DUINKERKE W-Voorhaven Geleidelicht 120° Hoog licht (F)	51 01,56 2 12,44	Dir.F.GW	33	21	Witte paal met groene top op 600m van laag licht 20	Groen 's nachts. Wit overdag
0324.1 A1128	DUINKERKE W-Voorhaven Geleidelicht 162° Laag licht (F)	51 01,42 2 10,59	Dir.F.Vi	18	3	Wit gebouw 8	Zichtbaar 152°-172° (20°)
0324.2 A1128.1	DUINKERKE W-Voorhaven Geleidelicht 162° Hoog licht (F)	51 03,3 2 10,7	Dir.F.Vi	23	3	Wit gebouw op 115 m van laag licht 15	
0326	DW 17 boei ong. 0.7 M beN de Mardiebank (F)	51 03,15 2 10,45	Fl(3)G.12s	4	2	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 17"	
0328	DW 18 boei beS de uitlo- per van de Snouwbank (F)	51 03,52 2 10,45	Fl(3)R.12s	4	2	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 18"	
0330 A1127.6	DUINKERKE W-Voorhaven Bassin de l'Atlantique Gericht licht 167° (F)	51 00,09 2 10,86	Dir.Iso.WRG Iso.4s	12	W 14 R 11 G 11	Metalen buis met afdak 5	162-G-166-W-168-R 172-Obscd-162
0332	DW 19 boei beS vaarwater (F)	51 03,27 2 12,05	Fl.G.4s	4	4	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 19"	
0334	DW 20 boei beN vaarwater (F)	51 03,66 2 12,05	Fl.R.4s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 20"	
0336	DW 21 boei beS vaarwater (F)	51 03,40 2 13,62	Fl(2)G.6s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 21"	
0338	DW 22 boei beS de Snouw- bank (F)	51 03,82 2 13,62	Fl(2)R.6s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 22"	
0340	DW 23 boei beS vaarwater (F)	51 03,59 2 15,25	Q.G	4	2	Groene lichtbelboei met spits topteken en ra.refl. "DW 23"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0342	DW 24 boei beN vaarwater (F)	51 03,88 2 15,22	Q.R	4	2	Rode lichtbrulboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 24"	
0348	DW 25 boei beN de St. Polbank (F)	51 03,63 2 16,80	Fl.G.4s	4	4	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 25"	
0350	DW 26 boei beS W-punt van de Braekbank (F)	51 03,96 2 16,81	Fl.R.4s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 26"	
0352	DW 27 boei S-zijde rede Duinkerke (F)	51 03,77 2 18,58	Fl(2)G.6s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 27"	
0354	DW 28 boei beS Braekbank (F)	51 04,07 2 18,37	Fl(2)R.6s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 28"	
0356	DW 29 boei 0.5 M beNW W-havenlicht (F)	51 03,90 2 20,29	Fl(3)G.12s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "DW 29"	
0358	DW 30 boei 0.7 M beNW W-havenlicht Duinkerke (F)	51 04,19 2 20,23	Fl(3)R.12s	4	3	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "DW 30"	
0359	Stroomaanwij- zende boei Ong.0.5 M beWNW W- havenlicht Duinkerke (F)	51 03,75 2 20,34	F.W.Y	4	3	Gele lichtboei	Bij vloedstroom: zwarte helft N (vloed) gericht. Bij ebstroom:witte helft N (eb) gericht
0360 A1118	DUINKERKE Kop W-havendam W-havenlicht (F)	51 03,68 2 21,04	Oc(2+1)G. 12s diafoon (2+1)60s	38	11	Witte ronde toren met rode top 30	Elke 12s een groep van 1 L 2 verduis- teringen
0361 A1116	DUINKERKE E-havenlicht Kop E-dam (F)	51 03,64 2 21,28	Fl(2)R.10s 0.90 Horn (2)20s	12	16	Witte pyloon rode top 8	
0362 A1114	DUINKERKE Lichttoren 0.9 M beSE haveningang (F)	51 02,98 2 21,94	Fl(2)W.10s 5000	62	26	Witte ronde toren, zwarte top 56	Elke 10s een groep van 2 schitteringen (0,1; 2,4 ec; 0,1; 7,4 ec)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0363.1 A1114.9	DUINKERKE Geleidelicht 185° Laag licht (F)	51 03,17 2 21,19	Dir.F.Vi	13	3	Witte paal met rode top 9	Op 100m beW de Watiersluis
0363.2 A1115	DUINKERKE Geleidelichten 185° en 179,5° Hoog licht (F)	51 02,82 2 21,13	Dir.F.Vi	27	4	Grijze mast in vak- werk 33 Op 640 m van laag licht	Havendam 5NW hoek Op 120m beW Watier- sluis
0364 A1115.1	DUINKERKE Geleidelicht 179,5° Laag licht (F)	51 03,17 2 21,12	Dir.F.Vi	13	3	Witte paal met groene top 9	
	DUINKERKE Lichtenlijn 179,5°.Hoog licht					Zie nr.363.2	
0365.1 A1120	DUINKERKE Toegang Trystramsluis Geleidelicht 137,5° Laag licht (F)	51 03,0 2 22,2	Oc(2)W.6s	10	12	Witte paal mer rode top 8	
0365.2 A1120.1	DUINKERKE Toegang Trystramsluis Geleidelicht 137,5° Hoog licht (F)	51 03,0 2 22,2	Oc(2)W.6s	13	12	Witte paal met rode top 11	Op 114m van nr. 0365.1
0366 A1121	DUINKERKE Oude W-havendam (F)	51 03,38 2 21,51	Q.W Horn(1)15s	14	9	Groene pyloon 17	
0367.1 A1122	DUINKERKE Pier Watier- sluis (F)	51 03,30 2 21,28	Fl(3)G.12s	14	7	Groene pyloon 19	
0367.2	DUINKERKE Pier Watier- sluis Hulplicht (F)	51 03,30 2 21,28	Fl(3)W.15s	21		Zelfde pyloon als nr.0367.1	
0368.1 A1123	DUINKERKE Sluis Ch.de Gaulle (F)	51 03,41 2 20,87	Fl.G.4s	13	6	Witte toren met groene top 10	
0368.2	DUINKERKE Sluis Ch.de Gaulle Hulplicht (F)	51 03,41 2 20,87	Fl.W.5s	12	15	Zelfde toren als nr. 0368.1	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b. Zuydcoote Pas							
0369	Wrakboei 0.2 M beW E2-boei (F)	51 04,33 2 21,80	Q(6) + LFl. W.15s			S-kard.(YB) lichtboei	
0370	E2 boei E-punt Braek- bank (F)	51 04,40 2 22,38	VQ(6)+LFl. W.10s	4	6	S-kard.(YB) lichtboei "E2"	
0372	DUINKERKE Stortboei (F)	51 04,91 2 21,30	Fl.Y.4s	4	2	Gele lichtboei met topteken kruis "W"	Baggerstortplaats
0374	DUINKERKE Stortboei 1,6 M beNE E-havenlicht (F)	51 04,50 2 22,44	Fl.Y.4s	4	4	Gele lichtboei "E"	Baggerstortplaats
0376	E 1 boei 1,3 M beENE havenlicht Duinkerke (F)	51 04,17 2 23,12	Fl(2)G.6s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "E1"	
0378	E 4 boei SW-punt Hillsbank (F)	51 04,63 2 24,60	Fl.R.4s	4	4	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "E4"	
0380	E 6 boei beS de Hillsbank (F)	51 04,91 2 27,16	Q.R	4	2	Rode lichtboei met stomp topteken en ra.refl. "E6"	
0382	E 7 boei Ong. 100 m beNW wrak (F)	51 05,23 2 28,58	Fl(3)G.12s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "E7"	
0384	E 8 boei beE de Hillsbank (F)	51 05,42 2 28,57	Fl(3)R.12s	4	3	Rode lichtbrulboei met stomp topteken en ra.refl. "E8"	
0386	E 11 boei beNW de Trapegeerbank (F)	51 07,30 2 30,70	Fl.G.4s	4	3	Groene lichtboei met spits topteken en ra.refl. "E11"	
0388	E 12 boei beSE de Smalbank (F)	51 07,97 2 30,69	VQ(6)+LFl. W.10s	7	6	S-kard.(YB) lichtboei "E12"	
0390	Trapegeerboei beN de Trapegeerbank	51 08,47 2 34,46	Fl.G.10s	3.5	3.6	Groene spitse lichtboei met ra.refl. "Trapegeer"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

c. Vlaamse Bankenroute

Haut-fond de Gravelines boei

Zie nr.0294

0394	Dyck-E boei (F)	51 05,70 2 05,70	Q(3)W.10s	4	3	E-kard.(BYB) licht- boei met ra. refl. "Dyck-Est"	
0396	Ruytingen-SE boei (F)	51 09,25 2 09,00	VQ(3)W.5s	4	3	E-kard.(BYB) lichtboei "Ruytingen Sud-Est"	
0398	Ruytingen-E boei (F)	51 14,60 2 18,00	VQ.W	4	4	N-kard.(BY) lichtboei "Ruytingen-Est"	
0402	Bergues-S boei (F)	51 15,15 2 19,50	Q(6)+LF1.W. 15s	4	4	S-kard.(YB) lichtboei "Bergues-Sud"	
0403	Oost Dyck-W boei	51 17,20 2 26,40	Q(9)W.15s			W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "Oost Dyck W"	

d. Westdiep-Kleine Rede

0406	Nieuwpoort- bankboei SW-punt Nieuwpoort- bank	51 10,22 2 36,17	Q(9)W.15s	4.5	4.5	W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "Nieuwpoort BK"	
0408	Oostduinkerke boei 250 m beN wrak en 2.3 M beW havenlicht Nieuwpoort	51 09,20 2 39,52	Q.W	4.4	5	N-kard.(BY) pilaar-lichtboei "Oostduinkerke"	
0410 B0076	NIEUWPOORT W-havenlicht Kop W- havenhoofd	51 09,40 2 43,09	F.G Bell(2)10s	12	9	Witte ronde toren	025-G-250-Ob-284-G- 324 Radiobaken
0412 B0075	NIEUWPOORT E-havenlicht Kop E- havenhoofd	51 09,47 2 43,17	F.R Horn Mo(K)30s	12	10	Witte ronde toren	025-R-250-Ob-307-R- 347
0414 B0074	NIEUWPOORT Lichttoren 0.5 M beESE haveningang	51 09,33 2 43,88	Fl(2)R.14s 150.00	28	21	RWHS ronde toren	Verkeersseinen fl10.4;ec 2.6;fl10.4; ec 10.6

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0416 B0079	NIEUWPOORT Steigertje 0.4M bes hoofdlicht	51 08,93 2 43,96	F.G 0.04	6	4	Ijzeren paal	
0418 B0079.4	NIEUWPOORT Eilandje N-punt ervan 0.7 M besSE hoofdlicht	51 08,70 2 44,39	Q.G 0.03	8.2	3.8	Ijzeren opstand op dukdaif	
0420 B0081	NIEUWPOORT Kromme Hoek E-oever 0.9 M besSE Hoofd- licht	51 08,55 2 44,47	Q.R "STOP" 0.06	6.9	4.7	Ijzeren opstand met dukdaif	Het flikkerlicht "STOP" is gericht Port Novus en naar de vissershaven
0421 B0081.3	NIEUWPOORT Flikkerlicht "STOP"	51 08,64 2 44,60	Q.R "STOP" Q.Y			Ijzeren opstand op dukdaif	"STOP" gericht naar vlotdok. Oranje flikkerlicht boven de STOP
0422 B0081.2	NIEUWPOORT Kromme Hoek W-zijde vaargeul	51 08,56 2 44,66	Q.G 0.05	6.7	4.4	Ijzeren opstand op dukdaif	
0424 B0082	NIEUWPOORT Laag Licht Nabij Kattesas 1.3 M besSE hoofdlicht	51 08,20 2 44,74	F.R 0.01	7.9	2.6	Betonnen paal	Het merk van laag en hoog licht 175° ineen geeft leiding in de vaargeul van Krommenhoek tot nabij het Kattesas
0426 B0082.1	NIEUWPOORT Hoog Licht 19m 175° van laag licht	51 08,20 2 44,75	F.R 0.01				Het merk van laag en hoog licht 175° ineen geeft leiding in de vaargeul van Krommenhoek tot nabij het Kattesas
0428 B0084	NIEUWPOORT E-zijde vaar- geul nabij N-uiteinde kaaimuur	51 08,20 2 44,90	Q.R 0.06	6.7	4.7	IJzeren opstand op dukdaif	Rood flikkerlicht
0430	Weststroom- bank-N boei W-punt Stroombank	51 11,38 2 43,12	Fl(4)R.20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "Weststroom BK"	
0432	Zuidstroom- bank-N boei beS de Stroombank	51 12,34 2 47,46	Fl.R.5s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "Zuidstroom BK"	
0434	Binnenstroom- bankboei E-punt Stroom- bank	51 14,52 2 53,73	Q(3)W.10s	4.4	5	E-kard (BYB) pi- laar-lichtboei "Binnenstroom BK"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0436 B0094	OOSTENDE W-havenlicht Kop W- havenhoofd	51 14,36 2 55,11	F.G 1.61	14	10	Witte ronde toren	Zichtbaar:057- 327(270)
0438 B0096	OOSTENDE E-Havenlicht Kop E- havenhoofd	51 14,44 2 55,22	F.R 4.13	15	12	Witte ronde toren	Zichtbaar: 333-243 (270) Havenseinen. Op de seinmast, op een RW paal aan S zijde Montgomerydok en op het gebouw van het loodswezen wordt een QY licht ontstoken wanneer de havengeul ge- stremd is Verkeersseinen
0439 B0098	OOSTENDE Kop E- havenhoofd	51 14,44 2 55,22	Q.Y			Signaalmast	
0440 B0092	OOSTENDE Lichttoren 0.5M beSE haveningang	51 14,23 2 55,91	Fl(3)W.10s	65	27	Grijze ronde toren met 2 diagonale blauwe banden 57.5	Onzichtbaar:071- 069.5 (Europacentrum) (358.5) fl 0.2;ec 1.4; fl 0.2; ec 1.4; fl 0.2; ec 6.6 Radiobaken
0442 B0102	OOSTENDE geleidelicht 128° Laag licht Op landeinde E-binnenhaven- hoofd	51 14,18 2 55,63	Iso.W.4s	23	4	RWHS toren in vakwerk met kruis en ra.refl. 18	synchroon met hoog licht 3 lampen boven elkaar geplaatst met dag- en nacht- sterkte, 18, 20 en 22m Zichtbaar 051-201 (150°)
0444 B0102.1	OOSTENDE Geleidelicht Hoog licht 175 m 128 °van laag licht	51 14,12 2 55,75	Iso.W.4s	35	4	RWHS toren in vakwerk met kruis en ra.refl. 30	synchroon met laag licht 3 lampen boven elkaar geplaatst met dag- en nacht- sterkte, 28, 30 en 32m Zichtbaar 051-201 (150°)
0445	OOSTENDE Havenverkeer	51 14,5 2 55	F.R F.G F.W F.Y			Pyloon met lichten	Sector zee 005 tot 128 Sector land 149 (hoek 90)
0446 B0103.2	OOSTENDE Verkeersseinen Montgomery- en visserijdok	51 14,1 2 55.5	Q.Y			Ijzeren opstand op kaaimuren van Montgomery- en visserijdok	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0452	Br & W Oostende Stortboei 3,2M beNE E-havenlicht	51 17,67 2 58,25	Fl(2+1)Y. 10s	3.5	6	Gele pilaar licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "BR & W Oostende"	Baggerstortplaats
0454	Wenduinebank E boei 1 M beNE punt Wenduinebank	51 18,88 3 01,72	Q.R	3.5	4.4	Rode stompe licht- boei met ra.refl. "Wenduine BK E"	

e. Oostende-Knokke-Heist

0458 B0113.4	BLANKENBERGE W-Havenlicht Kop W-haven- hoofd	51 18,94 3 06,51	F.G.G 3.39 2.24	16	11	Witte ronde toren 8.5	Versterkt: 065-G- 290(135°) Onversterkt:290-G- 335(315°)
0460 B0114	BLANKENBERGE E-havenlicht Kop E-haven- hoofd	51 18,96 3 06,64	F.R 2.24 Bell(2)15s	14	11	Witte ronde toren	Zichtbaar:290-R-245 (315°)
0461	BLANKENBERGE Waterstand- paneel E-havenlicht	51 18,96 3 06,64	Witte sig- nalisatie			Zwart paneel met witte signalisatie Bij gevaar flikke- ring	Aanduiding van GLLWS en datum laatste lading
0462 B0112	BLANKENBERGE Lichttoren 0.2 M beSE haveningang	51 18,81 3 06,95	Fl(2)W.8s 130	32	20	Witte toren met zwarte top	Zichtbaar 065-W-245 (180°) 1,33-ec 1,34-1,33- ec 4
0464 B0113	BLANKENBERGE Geleidelicht 134° Laag licht Op laag wan- delpad ong. 100m van einde W-staketsel	51 18,75 3 06,90	F.R 0.01	7	3	Rood dagmerk X op metalen paal 4.7	Het merk van laag en hoog licht 134° ineen geeft leiding in het midden der havengeul
0466 B0113.1	BLANKENBERGE Geleidelicht Hoog licht ong.81 m 134° van laag licht	51 18,72 3 06,95	F.R 0.01	11	10	Rood dagmerk X op metalen paal 7.8	Idem nr. 0464
0468 B0116	BLANKENBERGE Kop Wandelpier	51 19,34 3 08,26	Fl(3)Y.20s 0.05	10	4	IJzeren lichtop- stand	
0470 B123.2	ZEEBRUGGE W-havenlicht Kop N-Westdam	51 21,78 3 11,25	Oc.G.7s 5.0 Horn (1+3)90s	31	7 zee- zijde 2 haven- zijde	Ronde betonnen toren	Zichtbaar:057-G-267 (210°) Boven land halve lichtsterkte. Groene TL verlich- ting aan zeezijde van toren Hoogte bovenkant 23m, onderkant 13m Nautofoon (1+3)90s Stoot(6);stilte(33) stoot(2);stilte(6); stoot(2);stilte(6); stoot(2);stilte(33)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0472 B0123	ZEEBRUGGE E-havenlicht Kop N-Oostdam	51 21,83 3 11,94	Oc.R.7s 5.0 Bell 25s	33	7 zee- zijde 2 haven- zijde	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 087-R- 281(194°) Boven land halve lichtsterkte Rode TL verlichting aan zeezijde van toren
	ZEEBRUGGE - Geleidelicht laag 136°					Zie nr. 0540	
	HEIST - Geleidelicht hoog 136°					Zie nr. 0542	
0474	ZEEBRUGGE Havenseinen Kop noorde- lijke Westdam	51 21,18 3 11,20				Zie BaZ nr.1	
0476	ZEEBRUGGE ZW1 boei	51 21,61 3 11,45	Fl.G.5s	3.5		Groene spitse lichtboei "ZW1"	
0477.1	ZEEBRUGGE ZW1B boei	51 21,57 3 11,21	Fl.G.5s	1		Groene spitse lichtboei "ZW1B"	
0477.2	ZEEBRUGGE ZW2 boei	51 21,48 3 11,23	Fl.R.5s	1		Rode stompe lichtboei "ZW2"	
0477.3	ZEEBRUGGE ZW3 boei	51 21,58 3 10,98	Q.G	3.5		Groene spitse lichtboei "ZW3"	
0477.4	ZEEBRUGGE ZW4 boei	51 21,49 3 10,99	Fl.R.5s	3.5		Rode stompe lichtboei "ZW4"	
0477.5	ZEEBRUGGE ZW5 boei	51 21,43 3 10,74	Q.G	1		Groene spitse lichtboei "ZW5"	
0478.1 B0124.16	ZEEBRUGGE Wielingendok Geleidelicht 274° Westdam Laag licht	51 21,55 3 10,82	F.W	14		Metalen mast met TL lampen	Het merk van deze lichten ineen 274° geeft leiding naar het Wielingendok
0478.2 B0124.17	ZEEBRUGGE Wielingendok Geleidelicht 274° Westdam Hoog licht	51 21,55 3 10,80	F.W	16		Metalen mast met TL lampen	Het merk van deze lichten ineen 274° geeft leiding naar het Wielingendok
0479.1 B0124.18	ZEEBRUGGE Wielingendok Geleidelicht 229° aanleg- steiger Laag licht	51 21,37 3 10,76	F.W	14		Metalen mast met TL lampen	Het merk van deze lichten ineen 229° geeft leiding naar de steiger

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0479.2 B0124.19	ZEEBRUGGE Wielingendok Geleidelicht 229° aanleg- steiger Hoog licht	51 21,22 3 10,49	F.W	22		Metalen mast met TL lampen	Het merk van deze lichten ineen 229° geeft leiding naar de steiger
0482	ZEEBRUGGE "Z.O.K-N" boei Zeebrugge binnenhaven	51 21,48 3 11,51	Fl(2+1)Y. 12s	3.5		Gele stompe lichtboei met liggend kruis en ra.refl. "ZOK-N"	
0484	ZEEBRUGGE "Zand 4" boei Zeebrugge binnenhaven	51 21,59 3 12,29	Fl(4)R.20s	3.5	4.7	Rode stompe lichtboei met ra.refl. "Zand 4"	
0486	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A1 boei	51 21,30 3 11,80	Fl.G.5s	3.5		Groene spitse lichtboei "Z-A1"	
0488	ZEEBRUGGE Z-2 boei 0.4 M beE havendamlicht	51 21,33 3 12,55	Q.R	3.5	4.7	Rode stompe lichtboei met ra.refl. "Z2"	
0490.1	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A3 boei	51 21,12 3 11,56	Fl.G.5s	1		Groene spitse lichtboei "Z-A3"	
0490.2	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A5 boei	51 21,03 3 11,37	Q.G	1		Groene spitse lichtboei "Z-A5"	
0490.3	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A7 boei	51 20,93 3 11,18	Fl.G.5s	1		Groene spitse lichtboei "Z-A7"	
0490.4	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A9 boei	51 20,85 3 10,99	Q.G	1		Groene spitse lichtboei "Z-A9"	
0491.1 B0124.5	ZEEBRUGGE Albert II dok Geleidelicht 232° Laag licht	51 20,56 3 10,57	2F.W	20			Het merk van deze lichten 232° ineen geeft leiding in het Albert II dok
0491.2 B0124.51	ZEEBRUGGE Albert II dok Geleidelicht 232° Hoog licht	51 20,61 3 10,68	2F.W	28			Het merk van deze lichten 232° ineen geeft leiding in het Albert II dok
0492 B0124.3	ZEEBRUGGE Albert II dok Sectorlicht	51 20,66 3 10,65	F.WR	29		Sectorlicht "Albert II-dok"	052-R-232-W-052
0493	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A4 boei	51 21,11 3 11,77	Q.R	3.5		Rode stompe lichtboei "Z-A4"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0494	ZEEBRUGGE Albert II dok Z-A2 boei	51 21,10 3 12,02	Fl.R.5s	3.5		Rode stompe lichtboei "Z-A2"	
0496 B0122	ZEEBRUGGE Havendam Kop Havendam	51 20,91 3 12,26	Oc.WR.15s sect. 107.00 42.80 Nautofoon (3+1)90s	24	20 18	Grijze ronde toren	068-W-145-R-212-W- 296-Obstd-068 ec 3 Verkeersseinen Stoot 2; stilte 6; stoot 2; stilte 6; stoot 2; stilte 33; stoot 6; stilte 33
0498 B0131	ZEEBRUGGE Koningstrap 0.4 M beSW havendamlicht	51 20,70 3 11,74	F.R 0.09 F.W 0.28	6 5	5 7	IJzeren staander	Rood boven wit
0499.1 B0128	ZEEBRUGGE Geleidelicht 220° Westhoofd N-zijde Laag licht	51 20,43 3 11,75	F.W F.W	32 24		BW betonnen paal	Twee neonbuizen, 2m lang vertikaal boven elkaar. Het merk van het N- en S-lijk geleide- licht 220° ineen geeft leiding van buiten de beschutte rede naar de haven- geul
0499.2 B0128.1	ZEEBRUGGE Geleidelicht Hoog licht 200 m 220° van N-lijk licht Westhoofd	51 20,35 3 11,63	F.W F.W	31		BW betonnen paal	Twee neonbuizen, 3m lang vertikaal boven elkaar. Het merk van het N- en S-lijk geleide- licht 220° ineen geeft leiding van buiten de beschutte rede naar de haven- geul
0500.1 B0132.2	ZEEBRUGGE Westhoofd NW-hoek	51 20,48 3 11,66	F.R	5		Lantaarn ingebouwd in kaaimuur	
0500.2 B0132	ZEEBRUGGE Westhoofd NE-hoek	51 20,44 3 11,83	F.G	5		Lantaarn ingebouwd in kaaimuur	
0502.1 B0133	ZEEBRUGGE Geleidelicht 193° Laag licht W-oever havengeul	51 19,85 3 11,70	F.R F.R	32 24		RW betonnen paal	Twee neonbuizen, 2m lang vertikaal boven elkaar. Het merk van het N- en S-lijk geleide- licht 193° ineen geeft leiding in de havengeul
0502.2 B0133.1	ZEEBRUGGE Geleidelicht Hoog licht 188 m 193° van Laag licht	51 19,75 3 11,66	F.R F.R	31		RW betonnen paal	Twee neonbuizen, 3m lang vertikaal naast elkaar. Het merk van het N- en S-lijk geleide- licht 193° ineen geeft leiding in de havengeul

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0506	ZEEBRUGGE "Z-10" boei Kop E-binnen- havenhoofd	51 20,20 3 11,90	Iso.R.8s	3.5		Rode stompe lichtboei met ra.refl. "Z-10"	
0507.1	ZEEBRUGGE E-binnenhaven- licht.Ingang Militair dok 2	51 20,07 3 11,89	F.G 0.30	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0507.2 B0136	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 2	51 20,20 3 11,94	F.R 0.30	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0508	ZEEBRUGGE "Z-8" boei	51 20,42 3 12,06	Q.R	3.5	4.7	Rode stompe lichtboei met ra.refl. "Z-8"	
0510.1	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 1	51 20,40 3 12,19	F.G	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0510.2	ZEEBRUGGE Ingang Militair dok 1	51 20,47 3 12,28	F.R	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0511.1	ZEEBRUGGE Zweedse kaai Hoeklicht	51 20,52 3 12,34	F.G	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0511.2	ZEEBRUGGE Hermespier Hoeklicht NW	51 20,55 3 12,82	F.R	8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0511.3	ZEEBRUGGE Hermespier Hoeklicht NE	51 20,55 3 12,84		8		Lantaarn op kaai- muur	Scheepslantaarn rondom zichtbaar
0512.1 B0125	ZEEBRUGGE Geleidelicht 154° Laag licht beE toegangseul zeesluis uit- einde E-lijke afdamming	51 20,38 3 12,98	Oc.WR.6s	22.5	3.0	Stalen pyloon RWHS	135-W-160-R-169 Het merk van deze lichten 154° ineem, geeft leiding in de huidige voorhaven. De rode sector van het laag licht dekt de kop van de LNG- dam
0512.2 B0125.1	ZEEBRUGGE Geleidelicht 154° Hoog licht ong. 673 m van laag licht	51 20,13 3 13,18	Oc.W.6s	38	3.5	Bedieningsgebouw nieuwe zeeluis (NE-lijke hoek) RWHS	150-W-162 Het merk van laag en hoog licht 154° ineem, geeft lei- ding in de huidige voorhaven
0513.1	ZEEBRUGGE Brittanniadok Geleidelicht 128° Laag licht	51 20,48 3 13,22	F.Bu	7.5		Metalen mast met blauwe TL lampen	Geleidelijn 128°

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0513.2	ZEEBRUGGE Brittanniadok Geleidelicht 128° Hoog licht	51 20,40 3 13,38	F.Bu	18.5		Metalen mast met blauwe TL lampen	Geleidelijn 128°
0514.1	ZEEBRUGGE Brittanniadok Geleidelicht 080° Laag licht	51 20,70 3 13,52	F.G	15		Metalen mast met groene TL lampen	Geleidelijn 080°
0514.2	ZEEBRUGGE Brittanniadok Geleidelicht 080° Hoog licht	51 20,71 3 13,62	F.G	22.5		Metalen mast met groene TL lampen	Geleidelijn 080°
0515.1	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51 20,57 3 13,18	F.G	10.5		grijs torentje	Toegang Brittannia- dok
0515.2	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51 20,70 3 13,03	F.R	11		metalen toren	Toegang Brittannia- dok Sectorlicht
0515.3	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51 20,60 3 13,15	F.G	7		metalen paal	Toegang Brittannia- dok.Paal in water
0515.4	ZEEBRUGGE Brittanniadok	51 20,68 3 13,04	F.R	7		metalen paal	Toegang Brittannia- dok.Paal in water
0516	ZEEBRUGGE L.N.G. boei Haven "L.N.G"	51 20,83 3 12,90	Fl(2+1)Y. 12s	4		Gele spitse licht- boei met liggend kruis en ra.refl. "L.N.G"	
0517	ZEEBRUGGE LNG-dok	51 20,70 3 13,03	F.W	10		metalen toren	Toegang LNG-dok Sectorlicht
0518	ZEEBRUGGE "Z-4" boei 0.3 M beE havendamlicht	51 21,02 3 12,78	Q(9)R.15s	3.5	4.7	Rode stompe lichtboei met ra.refl. "Z-4"	
0520.1	ZEEBRUGGE LNG-dok	51 21,06 3 12,77	Fl.R	11.5		RWHS torentje	Uiteinde LNG dam
0520.2	ZEEBRUGGE LNG-dam	51 21 28 3 12,70	F.R	11.5		grijze metalen paal	Bochtlicht halfweg LNG dam
0521	Paardenmarkt Br & W ZB Oost Stortboei ong. 2.5 M beNE havendamlicht	51 22,53 3 16,30	Fl(2+1)Y. 10s	3.5	6	Gele pilaarlicht- boei met liggend kruis en ra.refl. "Br & W ZB-Oost"	Baggerstortplaats
0522 B0120.3	Appelzak MOW 2 Meetpaal Appelzak	51 21,82 3 17,48	Fl(5)Y.20s	17		Gele meetpaal (diam.2m)	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

5. NADERING OOSTENDE

0530	<i>Boei Nautica Ena 80 m E wrak</i>	51 18,12 2 52,88	Q.W	3.5	7.3	N-kard.(BY) pilaar-lichtboei "Nautica Ena"	
	<i>Oostendebank E boei</i>					Zie nr. 0272	
0534	<i>Wenduinebank W boei SW-punt Wenduinebank</i>	51 17,28 2 52,83	Q(9)W.15s	3.5	7.3	W-kard.(YBY) pilaar-lichtboei "Wenduinebank W"	
0536	<i>Buitenstroom- bankboei 2.8 M beWNW hoofdlicht Oostende</i>	51 15,22 2 51,80	Q.W	3.5	7.3	N-kard.(BY) pilaar-lichtboei "Buitenstroom BK"	
	<i>Binnenstroombankboei</i>					Zie nr. 0434	
	<i>Oostende Geidelicht laag 128°</i>					Zie nr. 0442	
	<i>Oostende Geleidelicht hoog 128°</i>					Zie nr. 0444	
	<i>Oostende W-havenlicht</i>					Zie nr. 0436	
	<i>Oostende E-havenlicht</i>					Zie nr. 0438	

6. NADERING ZEEBRUGGE

	<i>SZ boei</i>					Zie nr. 0084	
	<i>Z boei</i>					Zie nr. 0126	
	<i>WZ boei</i>					Zie nr. 0128	
0540 B0124	ZEEBRUGGE Geleidelicht 136° Laag licht N van Brittanniadok	51 20,76 3 13,19	Oc.W.5s	24	8	RWHS mast	ec 1 Synchroon met hoog licht Daglicht: 131°-141° (10°)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0542	HEIST	51 20,41	Oc.W.5s	47	8	RWHS mast	Idem nr. 0540
B0124.1	Geleidelicht 136° Hoog licht 890 m van laag licht	3 13,73					
	W-havenlicht - Kop Noordelijke Westdam					Zie nr. 0470	
	E-havenlicht - Kop Noordelijke Oostdam					Zie nr. 0472	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. SCHELDE							
a. Westerschelde							
0552 B0200	VLISSINGEN (Oeverlicht) (B. de Ruyt.) Worteleinde W-hoofd Koopmanshaven (N)	51 26,42 3 34,60	Iso.WRG.3s 4.50 1.10 0.65	17	12 10 9	Rode opengewerkte toren 10.6	253-R-270-W-058-G- 071-W-077-R-101-G- 111-W-114 Kustwacht
0554 B0201	VLISSINGEN Koopmanshaven Kop E-haven- hoofd (N)	51 26,37 3 34,75	F.G	9		Witte paal 7.4	
0556 B0202	VLISSINGEN W-havenlicht W-hoofd buitenhaven (N)	51 26,44 3 36,13	F.R 0.10 Horn(1)15s	12	5	RWHS paal 6.6	Haven ontoeganke- lijk: 2.F.R (vert.) Het gelijktijdig tonen van 1 groen licht bij deze bei- de rode lichten is waarschuwing dat de toegang met meer dan 60dm diepgang niet geoorloofd is. Stormseinen nabij Buitenkeersluis Stoot 3
0558 B0202	VLISSINGEN W-Havenlicht W-havenhoofd Onder licht nr 0556 (N)	51 26,44 3 36,13	Iso.WRG.4s				021-G-042-W-056-R- 072-W-021 De sector 042-W- 056(14°) geeft lei- ding aan zeer diep- gaande schepen bij het oversteken van de drempel van de Rede van Vlissingen
0560 B0202.2	VLISSINGEN E-havenlicht E-zijde Buitenhaven (N)	51 26,47 3 36,45	F.G 0.05		4	GWHS paal	Bij mist tevens:FY (haveninwaarts en rivierwaarts)
0562	VLISSINGEN Rede Vlissin- gen VR 6 boei (N)	51 26,32 3 35,80	LF1.R.5s			Rode lichtboei "VR-6"	
0564 B0203	VLISSINGEN Schone Waardin Zeedijk 2000 m beE Vlissingen (N)	51 26,59 3 37,99	Oc.WRG.9s 6.40 1.60 0.95		13 10 9	RWHS mast 5	248-R-260,5-G-269- W-287,5-G-326-R- 341-G-023-W-024-G- 054-R-065-W-075.5- G-079,5-R-083 ec 3
0570	Plaats van Breskens "SS-VH" boei W-punt plaats (N)	51 24,77 3 34,02	Q.W	3.5	5	N-kard.(BY) lichtboei "SS-VH"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0572	Schaar van Spijkerplaat "SS-3" boei S-zijde vaarwater (N)	51 24,80 3 36,00	LFl.G.5s	3.5	3	Groene spitse lichtboei "SS-3"	
0574	Schaar van Spijkerplaat "SS-7" boei S-zijde vaarwater (N)	51 24,82 3 38,00	LFl.G.8s	3.5	3	Groene spitse lichtboei "SS-7"	
0576	Schaar van Spijkerplaat "SS-4" boei N-rand Schaar van Spijker- plaat (N)	51 25,32 3 38,00	Q.R		4	Rode stompe lichtboei "SS-4"	
0578 B0208	BRESKENS Veerhaven W-havenhoofd (N)	51 24,41 3 33,18	F.G 0.05	10	4	WZ paal met ra.refl. 10.6	Zichtbaar:180-G- 245(65°) Bij mist tevens:F.Y (haveninwaarts)en F.W (rivierwaarts mistzwaailamp)
0580 B0209	BRESKENS Veerhaven E-Havenhoofd (N)	51 24,34 3 33,25	F.R 0.10	10	5	WZ paal met ra.refl. 10.4	Bij mist tevens:F.Y (haveninwaarts en rivierwaarts)
0582 B0212	BRESKENS W-havenlicht W-havenhoofd gemeentehaven (N)	51 24.08 3 34.14	F.WRG Horn Mo(U) 30s	8		Grijze paal met bordes 5.5	157-G-169.5-W-173- R-194-G-296-W-300- R-320-G-090-R-128- W-157 Bij mist tevens:FY (rivierwaarts) Stoot 1,5;stilte2,0 stoot 1,5;stilte2,0 stoot 3,0; stilte20,0
0584 B0214	BRESKENS E-havenlicht Kop E-havendam gemeentehaven (N)	51 24,00 3 24,17	F.R	7		Grijze mast met ra.refl. 4.9	
0586	Honte "H-SS" boei BeWNW Spijkerplaat (N)	51 25,93 3 37,55	Q.W		5	N-kard. (BY) lichtboei "H-SS"	
0588	Honte Boei "2" Inloop Sloehaven (N)	51 26,60 3 38,87	LFl.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei "2"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0590	Honte Boei "3" BeN Spijker- plaat (N)	51 26,32 3 39,30	Iso.G.4s	3.5		Groene spitse lichtboei "3"	
0592 B0204	VLISSINGEN Sloehaven W-havenlicht Kop W havenhoofd (N)	51 26,93 3 40,16	F.R 0.10 Horn(2)20s	10	5	Witte zuil 5.3	Bij mist tevens:FY (rivierwaarts) Haven ontoeganke- lijk: 2 FR(vert.)
0594 B0205	VLISSINGEN Sloehaven E-havenlicht Kop E havenhoofd (N)	51 26,86 3 40,60	F.G 0.05	10	4	Witte zuil 5.2	
0596 B0206.5	VLISSINGEN Sloehaven Van Citterssha- ven Gericht licht 125° (N)	51 26,71 3 43,42	F.WRG				123.8-G-124.7-W- 125-R-125.8
0597 B0206.7	VLISSINGEN Sloehaven Van Citterssha- ven Gericht licht 305° (N)	51 27,93 3 40,62	F.WRG				303.6-R-304.9-W- 305.1-G-306.4
0598 B0206	VLISSINGEN Sloehaven. Geleidelicht 023° Laag licht N-zijde Sloehaven (N)	51 27,92 3 41,07	Oc.R.8s nacht: 0.40 dag: 80	8	8	Groene mast 4.4	ec 2 Synchroon met hoog licht Daglicht: 015-031 (16)
0600 B0206.1	VLISSINGEN Sloehaven Geleidelicht Hoog licht 100 m 023°van laag licht (N)	51 27,97 3 41,10	Oc.R.8s nacht: 0.40 dag: 80	13	8	Groene stalen mast 9.3	Daglicht 015-R-031
0601	VLISSINGEN Sloehaven Boei (N)	51 27,52 3 41,25	Q.W			Gele bolton onbenoemd	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0602 B0206.2	VLISSINGEN Sloehaven Geleidelicht 059° Laag licht Quarleshaven (N)	51 28,34 3 43,28	Oc.G.5s 16.80	8	12	Zwarte mast	Het merk van deze lichten 059° in een geeft leiding in de Quarles haven De lichten worden gelijktijdig onder- broken. Twee schoorstenen elk 120 m hoog 2 FR 1,7 zm. ec 1. ec 1
0604 B0206.21	VLISSINGEN Sloehaven Geleidelicht Hoog licht Quarleshaven 190 m 059° van laag licht (N)	51 28,40 3 43,44	Oc.G.5s 16.80	8	12	Zwarte mast	Synchroon met hoog licht
0606	Honte Boei "5" BeN Spijker- plaat (N)	51 26,17 3 40,12	Iso.G.8s	3.5	5.9	Groene lichtboei "5"	
0608	Honte Boei "7" NE-hoek Spijkerplaat (N)	51 25,70 3 41,08	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei "7"	
0610 B0218	BORSSELE Noordnol Kop Pier (N)	51 25,55 3 42,83	Oc.WRG.5s	11		RWHS paal met bordes 7.4	305-R-336-W-341-G- 001,5-W-007,5-R- 022-G-054-W-057-G- 109,5-W-128-R-155- W-305 ec 1. 3 F.R op schoor- steen 0.4 M NNE.
0612	Honte boei "9" E-punt Spijkerplaat (N)	51 25,16 3 41,95	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei "9"	
0614	Honte boei "11" S-punt Spijkerplaat (N)	51 24,82 3 42,35	Iso.G.4s	3.5	3	Groene lichtboei "11"	
0616	Pas van Terneuzen "PvN - E" boei NW-punt Suikerplaat (N)	51 24,52 3 42,78	VQ(9)W.10s	3.5	5	W-kard.(YBY) lichtboei "PvN - E"	Elke 10s een groep van 9 schitteringen
0618 B0218.5	BORSSELE Totalsteiger NW uiteinde van Total steiger (N)	51 24,84 3 43,67	Oc.WR.10s	11		RWHS mast 4.3	133-R-159-W-133 ec 2.

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0620 B0219	BORSSELE EVERINGEN Hoek van Borssele (N)	51 24,73 3 44,16	Iso.WRG.4s	11		Witte opstand met rode band 5.5	293-R-308-W-344-G- 358-W-021-R-026-G- 077-W-100-R-137-W- 293
0622	Everingen "E-1 A" boei NE-kant uitlo- per Suiker- plaat (N)	51 23,97 3 43,79	LF1.G.8s	3.5		Groene lichtboei met ra.refl. "E-1 A"	
0624	Everingen "E-2 B" boei S-rand Rug van Borssele (N)	51 24,07 3 45,53	LF1.R.8s	3.5		Rode lichtboei met ra.refl. "E-2 B"	Ter markering van ankerplaats "B"
0626	Everingen "E-3 C" boei N-rand Suikerplaat (N)	51 23,25 3 45,65	Q.G	3.5		Groene lichtboei met ra.refl. "E-3 C"	Ter markering van ankerplaats "C"
0627	Everingen "E-2 D" boei beN Suiker- plaat (N)	51 23,52 3 46,78	Q.R.			Rode lichtboei met ra.refl. "E-2 D"	
0628	Everingen "E-3 E" boei NE-rand Suikerplaat (N)	51 22,87 3 47,09	LF1.G.5s	3.5		Groene lichtboei met ra.refl. "E-3 E"	Ter markering van ankerplaats "E"
0629	Everingen "E-ZE" boei (N)	51 22,61 3 49,08	Q.W			S-kard. lichtboei (BY) "E-ZE"	
0630	Everingen "E-7" boei N-zijde Middelplaat (N)	51 22,38 3 50,17	LF1.G.5s	3.5		Groene spitse ton "E-7"	
0631	Everingen "E-4" boei (N)	51 22,52 3 50,35	LF1.R.5s			Rode lichtboei met ra.refl. "E-4"	
0632	Everingen "E-11" boei (N)	51 21,94 3 51,31	LF1.G.8s			Groene lichtboei met ra.refl. "E-11"	
0634	Everingen "E-8" boei (N)	51 22,07 3 51,45	LF1.R.8s			Rode lichtboei met ra.refl. "E-8"	
0635	Everingen "E-12" boei (N)	51 21,44 3 52,00	LF1.R.5s			Rode lichtboei met ra.refl. "E-12"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0636	Everingen "E-15" boei (N)	51 21,36 3 51,73	LF1.G.8s			Groene lichtboei met ra.refl. "E-15"	
0637	Everingen "GvO - E" boei (N)	51 21,19 3 51,90	VQ(3)W.5s			E-card.(BYB) pilaarlichtboei "GvO - E"	
0638	Pas van Ter- neuzen "PvN-SS" boei BeN hoge Springer (N)	51 24,17 3 42,53	VQ(3)W.5s	3.5	5	E-kard.(BYB) licht boei "PvN - SS"	Elke 5s een groep van 3 schitteringen
0640	Pas van Ter- neuzen boei "4" Bij W-kant uitlopers Suikerplaat (N)	51 24,21 3 42,87	Iso.R.4s			Rode stompe lichtboei met ra.refl. "4"	
0642	Pas van Ter- neuzen boei "13" (N)	51 24,49 3 42,43	Q.G	3.5		Groene spitse lichtboei "13"	
0644	Pas van Ter- neuzen boei "6" Bij W-kant uitloper Suikerplaat (N)	51 23,41 3 43,02	Iso.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei "6"	
0645	Pas van Ter- neuzen boei "15" (N)	51 23,24 3 42,46	Q.G			Groene lichtboei "15"	
0646	Pas van Ter- neuzen "PvN SPR" boei BeE lage Springer (N)	51 22,53 3 43,55	VQ.W	3.5	3	N-kard. lichtboei "PvN SPR"	
0648	Pas van Ter- neuzen boei "10" BeW Suiker- plaat (N)	51 22,53 3 44,33	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "10"	
0650	Pas van Ter- neuzen boei "21" S-zijde vaarwater (N)	51 21,70 3 44,93	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "21"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0652	Pas van Ter- neuzen boei "23" S-zijde vaarwater (N)	51 21,37 3 45,67	Iso.G.4s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "23"	
0654	Pas van Ter- neuzen boei "12 A" BeS Suiker- plaat (N)	51 21,98 3 45,95	LF1.R.8s	3,5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "12 A"	
0658 B0234	BRAAKMANHAVEN W-Havenlicht W-zijde haveningang (N)	51 21,01 3 45,85	F.G	9		GWHS paal met ra.refl. 6.9	Bij mist:FY(haven- inwaarts en rivier- waarts) Bij stremming: FR (haveninwaarts en rivierwaarts) Bij uitvaart schepen: QY
0660 B0234.2	BRAAKMANHAVEN E-havenlicht E-zijde haveningang (N)	51 21,06 3 46,21	F.R	9		RWHS paal met ra.refl. 7	Bij stremming:FR (haveninwaarts en rivierwaarts)
0662 B0233	BRAAKMANHAVEN Geleidelicht 191° Laag licht (N)	51 20,32 3 45,79	Iso.W.4s	12		WZHS paal met bordes 6	Synchroon met hoog licht
0664 B0233.1	BRAAKMANHAVEN Geleidelicht Hoog licht 60m 191° van laag licht (N)	51 20,25 3 45,77	Iso.W.4s	16		WZHS paal met bordes 14.3	Vlam op 900m en 1400m NE en 1500m NNE.
0666 B0233.4	BRAAKMANHAVEN Geleidelicht 211,5° Laag licht (N)	51 20,40 3 45,51	Oc.G.4s	12		WZHS paal met bordes 6	Synchroon met hoog licht Geeft middellijn van zwaai kom aan
0668 B0233.41	BRAAKMANHAVEN Hoog licht 50m 211,5° van laag licht (N)	51 20,37 3 45,49	Oc.G.4s	14		WZHS paal met bordes 11	
0674	BRAAKMANHAVEN "BRA 2" boei Ong.200 m van nieuwe Oceandock (N)	51 20,56 3 46,04	LF1.R.5s	3.5	4	Rode lichtboei "BRA 2"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0676 B0236	TERNEUZEN Nieuw Neuzen- polder Geleidelicht 125° Laag licht Zeedijk ong. 1200 m beE verklikker (N)	51 21,02 3 47,32	Oc.W.W.5s Nacht 5.50 Dag 5.50 0.90	7	13	WZ mast met wit rechthoekig dagmerk 4	Versterkt:117-W-133 (16°) Daglicht
0678 B0236.1	TERNEUZEN Nieuw Neuzen- polder Geleidelicht 125° Hoog licht 365m van laag licht (N)	51 20,91 3 47,58	Oc.W.5s Nacht 5.50 Dag 5.50 0.90	17	13	GWHS opengewerkte toren 14.6	Versterkt: 117-W- 133 (16°) Daglicht
0680 B0238.2	TERNEUZEN Nieuw Neuzen- polder Dow Chemical Kop W zijde steiger (N)	51.21,12 3 47,37	Fl.R.3s				fl 0.5
0682 B0238.4	TERNEUZEN Nieuw Neuzen- polder Dow Chemical Kop E-zijde steiger (N)	51 21,10 3 47,40	Fl.R.3s				fl 0.5
0684 B0248	TERNEUZEN W-haven W-havenlicht W-havenhoofd W-buitenhaven (N)	51 20,65 3 48,65	F.G 0.05		4	Grijze mast met bordes 7	Bij mist tevens ri- vierwaarts: F.Y
0686 B0249	TERNEUZEN W-haven E-havenlicht E-havenhoofd W-buitenhaven (N)	51 20,61 3 48,93	F.R 0.10		5	Grijze mast met bordes 7	Haven ontoeganke- lijk:2F.R(vert.)
0687.1	TERNEUZEN W-Buitenhaven W-havenhoofd Gericht licht 333,5° (N)	51 20,54 3 48,48	F.WRG Al.RW	27	1 1 1	Zwarte mast	Het licht geeft leiding bij het aanlopen van de sluis. In de as van de sluis: F.W; vanaf 0,95m tot 15,30m van de as: Al WR; vanaf 15,30m tot 17m van de as:F.G; vanaf 17m tot 19m van de as:F.W. Dit geldt aan weerszijden van de as van de sluis- kolk

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0687.2	TERNEUZEN S van massa- goedhaven Gericht licht 153,5° (N)	51 18,49 3 50,11	F.WRG Al.RW	27	2 2 2	Zwarte mast	Het licht geeft leiding bij het aanlopen van de sluis. In de as van de sluis: F.W; vanaf 0,95m tot 15,30m van de as: Al WR; vanaf 15,30m tot 17m van de as:F.G; vanaf 17m tot 19m van de as:F.W. Dit geldt aan weerszijden van de as van de sluis- kolk
0688 B0250	TERNEUZEN Geleidelicht 192,5° Laag licht W-lijke haven- dijk van W-buitenhaven (N)	51 20,17 3 48,63	Iso.W.4s nacht: 0.40 dag: 80.00	12	8	Witte mast op wit lichthuis 8.6	Synchroon met hoog licht Daglicht:184,5- 200,5(16)
0690 B0250.1	TERNEUZEN Geleidelicht Hoog licht ong.88 m 192,5° van laag licht (N)	51 20,12 3 48,61	Iso.W.4s nacht: 0.40 dag: 80.00	15	8	Witte mast op wit lichthuis 8.6	idem nr.0688.
0692 B0251	TERNEUZEN W-havenhoofd E-buitenhaven Binnenvaart- haven (N)	51 20.62 3 49.13	F.G 0.05		4	Grijze mast met bordes 7	Verkeersseinen Bij mist tevens:F (rivierwaarts)
0694 B0252	TERNEUZEN E-havenhoofd E-buitenhaven Binnenvaart- haven (N)	51 20.60 3 49.28	F.R 0.10		5	Grijze mast met bordes 7	Haven ontoeganke- lijk: 2FR(vert.)
0696 B0244	TERNEUZEN Veerhaven W-havenhoofd 100 m binnen de kop (N)	51 20.59 3 49.66	Oc.WRG.5s 1.00 0.25 0.14	16	9 7 6	WZW paal met bordes en lichthuis 10.2	090-R-115-W-238-G- 248-W-279-R-004 ec 2
0698 B0245	TERNEUZEN Veerhaven W-havenlicht Kop W havenhoofd (N)	51 20.63 3 49.72	F.G			Grijze mast met bordes 7.3	Bij mist tevens rivierwaarts:FY
0700 B0246	TERNEUZEN Veerhaven E-havenlicht Kop E havenhoofd (N)	51 20.59 3 49.81	F.R			Grijze mast met bordes 7.3	Haven ontoeganke- lijk: 2FR(vert.)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0701	Pas van Ter- neuzen boei "16" beS Middelp- laats (N)	51 21,38 3 47,73	LFl.R.5s	3,5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "16"	
0702	Pas van Ter- neuzen boei "18" (N)	51 20,98 3 48,90	Iso.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "18"	
0704	Pas van Ter- neuzen boei "22" SE-punt Middelplaat (N)	51 20,93 3 50,85	VQ.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "22"	
0706	Pas van Ter- neuzen boei "27 A" S-zijde vaarwater (N)	51 20,47 3 51,03	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei "27A"	
0708 B0256	Pas van Ter- neuzen Othenepolder Dijk beE Terneuzen (N)	51 20,19 3 51,60	Iso.WRG.8s 3.00 0.70 0.70 0.70 3.00	12 9 9	12 9	Zwarte opstand met witte band 4.4	083-R-113-G-146,5- W-149,5-G-194,5-W- 197,5-G-218,5-R- 234-W-083 Smalle witte sec- toren dekken an- kerplaatsen in sa- menhang met smalle witte sector, licht Margarethapolder
0710	Pas van Ter- neuzen boei "26" N-zijde vaarwater (N)	51 21,51 3 53,28	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "26"	
0712 B0258	Pas van Ter- neuzen Margaretha- polder Dukdalf bij de kop van W-havendam (N)	51 21,01 3 53,19	Oc.WRG.9s 0.18 0.05 0.18 0.03 0.05	10 4 4	6 12	GWG opstand 12	060-R-075,5-W-079- G-133-W-187-G-217- W-233-R-239-W-060 ec 3 Brandt dag en nacht
0714 B0262	Pas van Ter- neuzen Eendragtspolder Geleidelicht 074,5° Laag licht Dijkhoek beE Terneuzen (N)	51 21,45 3 54,35	Oc.WRG.5s 0.60 0.15 0.09	10 6 5	8 5	WZHS mast 5	ec 1 045-R-064,5-W-077- G-221-W-228-R-250- W-045 Daglicht

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0716 B0262.1	Pas van Ter- neuzen Eendragtspolder Geleidelicht Hoog licht 283m 074,5° van laag licht (N)	51 21,49 3 54,58	Oc.W.5s 0.18	19	6	GWHS paal 18	ec 1
0720	Gat van Ossenissee boei "28" NW-zijde vaarwater (N)	51 21,93 3 54,27	LFl.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "28"	
0722	Gat van Ossenissee boei "29" E-zijde vaarwater (N)	51 21,70 3 54,70	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei "29"	
0724	Gat van Ossenissee boei "30" W-zijde vaarwater (N)	51 22,65 3 55,82	LFl.R.5s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "30"	
0730	Gat van Ossenissee boei "33" E-zijde vaarwater (N)	51 22,57 03 56,48	LFl.G.5s	8	3	Groene lichtboei met ra.refl. "33"	
0732	Gat van Ossenissee Boei "32" W-zijde vaarwater (N)	51 23,22 3 56,78	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "32"	
0734	Gat van Ossenissee boei "35" E-zijde vaarwater (N)	51 23,13 3 57,23	LFl.G.8s	8	3	Groene lichtboei met ra.refl. "35"	
0740 B0282	SCHORE Geleidelicht 021,5° Laag licht BeNW Hansweert (N)	51 27,23 3 59,50	Oc.WRG.4s	11		Witte opstand met rode band 4.5	ec 1 Synchroon met hoog licht 302-R-330,5-W-360- G-020-W-026-R-046- G-084-W-092,5-R-110 Daglicht
0742 B0282.1	SCHORE Geleidelicht Hoog licht 480m 021,5° van laag licht (N)	51 27,51 3 59,68	Oc.W.4s	20		RWHS mast 20.5	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0748 B0286	HANSWEERT Hulplicht Kop W-havenhoofd (N)	51 26,46 4 00,61	Oc.WRG.10s 1.39 0.39 0.93	11	10 7 7	RWHS toren	288-R-310-W-334-G- 356,5-W-042,5-R- 061,5-W-082,5-G- 102,5-W-114,5-R- 127,5-W-288 ec 3 Op ± 440 m E van het licht een ver- keerspost tevens radarwaarnemings- post Bij mist:F.Y.
0752 B0288	HANSWEERT E-havenlicht Kop E havendam (N)	51 26,41 4 00,87	F.G Horn(1)30s	8		Grijze paal 5	Stoot 3; stilte 1,5 stoot 3; stilte 1,5 stoot 3; stilte 1,5 stoot 3; stilte 13,5
0754	HANSWEERT BW 2 boei Zuider voorhaven (N)	51 26,42 4 00,70	LFL.R.5s			Rode lichtboei "BW 2"	
0758	HANSWEERT BW 4 boei Zuider voorhaven (N)	51 26,4 4 00,8	LFL.R.8s			Rode stompe boei "BW 4"	
0762	HANSWEERT BW 6 boei Zuider voorhaven (N)	51 26,6 4 00,9	LFL.R.5s			Rode stompe boei "BW 6"	
0768	Overloop van Hansweert Boei "34A" W-zijde vaarwater (N)	51 24,15 3 57,17	LFl.R.5s	3.5		Rode lichtboei "34A"	
0770	Overloop van Hansweert Boei "39" E-zijde vaarwater (N)	51 24,04 3 57,64	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "39"	
0771	Overloop van Hansweert Boei "41" E-zijde vaarwater (N)	51 24,76 3 58,07	LFl.G.5s	3.5	3	Groene spitse lichtboei "41"	
0772	Overloop van Hansweert Boei "43" E-zijde vaarwater (N)	51 25,43 3 58,47	LFl.G.8s	3.5	3	Groene spitse lichtboei "43"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0774	Overloop van Hansweert Boei "38" W-zijde vaarwater (N)	51 25,13 3 57,70	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "38"	
0776	Overloop van Hansweert Boei "40" W-zijde vaarwater (N)	51 26,12 3 58,54	LF1.R.5s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "40"	
0777.1	Overloop van Hansweert Boei "40A" W-zijde vaarwater (N)	51 26,34 3 59,02	LF1.R.8s			Rode stompe lichtboei "40A"	
0777.2	Overloop van Hansweert Boei "40B" W-zijde vaarwater (N)	51 26,56 3 59,51	LF1.R.5s			Rode stompe lichtboei "40B"	
0777.3	Overloop van Hansweert Boei "40C" W-zijde vaarwater (N)	51 26,50 4 00,15	Q.R			Rode stompe lichtboei "40C"	
0778	Overloop van Hansweert Boei "45" E-zijde vaarwater (N)	51 25,90 3 58,98	VQ.G	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "45"	
0780	Overloop van Hansweert Boei "47" S-zijde vaarwater (N)	51 26,15 3 59,78	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "47"	
0782	Zuidergat Boei "49" beNNE Platen van Ossenissee (N)	51 25,93 4 00,67	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "49"	
0784	Zuidergat Boei "51" beNE Platen van Ossenissee (N)	51 25,42 4 01,43	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "51"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0786 B0290	KRUININGEN Veerhaven W havenlicht Kop W haven- hoofd (N)	51 26,03 4 01,93	F.R	8		WZ paal met ra.refl.	Bij mist:F.Y
0788 B0292	KRUININGEN Veerhaven E-havenlicht Kop E haven- hoofd (N)	51 26,01 4 02,02	F.G	9		WZ paal met ra.refl.	Bij mist tevens:F.Y (haveninwaarts en rivierwaarts)
0790	KRUININGEN Meerpalen 750m beSE de veer- haven (N)	51 26 4 02	Fl.R.4s	10		Zwarte paal met rode gasketel 4.5	Vijf meerpalen waarvan de middel- ste niet verlicht is
0792	Zuidergat boei "ZG-SvW" beNW N-punt Plaat van Walsoorden (N)	51 25,40 4 02,05	VQ(9)W.10s	3.5	5	W.-kard.(YBY) lichtboei "ZG-SvW"	Elke 10s een groep van 9 snelle flik- keringen
0794	Zuidergat boei "44" E-zijde vaarwater (N)	51 24,82 4 02,12	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei "44"	
0796	Zuidergat boei "53A" beNNE Perkpolder (N)	51 24,50 4 01,78	LF1.G.5s	3.5	5	Groene lichtboei "53A"	
0798	Zuidergat boei "46" W-zijde Plaat van Walsoorden (N)	51 24,17 4 02,27	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "46"	
0800 B0294	Perkpolder W-havenlicht voor kop W-havenhoofd (N)	51 24,12 4 01,28	F.G Horn(2)20s	10		Zwarte paal met witte kop met ra.refl. 2.5	Bij mist tevens:FY haveninwaarts en rivierwaarts) Stoot 2;stilte 2,7 stoot 2;stilte 13,3 (Fac.) Grijze mast op kop W havenhoofd Veerhaven
0802 B0295	Perkpolder Voor kop E-havenhoofd (N)	51 24,10 4 01,37	F.R	10		Zwarte paal met witte kop met ra.refl. 2.5	Zichtbaar:020-080 (60°) Bij mist tevens:F.Y (rivierwaarts) Op kop havenhoofd een mistzwaailamp

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0804 B0296	WALSOORDEN Zuidergat Kop berm Oude hoofd (N)	51 23,65 4 01,97	Iso.WRG.4s 0.60 0.15 0.09	11	8 6 5	WZ opstand op dukdalf 12.3	132-R-172-W-268-G- 324-W-341-R-012 Verlichte peil- schaal
0806	Bocht van Walsoorden boei "48A" E-zijde vaarwater (N)	51 23,15 4 02,57	LF1.R.8s		4	Rode lichtboei "48A"	
0808 B0298	WALSOORDEN Kop N-lijk havenhoofd (N)	51 23,00 4 02,16	F.G 0.05	6		Grijze paal 3.7	Bij mist:F.Y Op de havendam een RW vierkant bord, waarboven 's nachts RW lichten, als waarschuwing ter voorkoming van schade door golf- slag
0810 B0299	WALSOORDEN Kop S-lijk havenhoofd (N)	51 22,95 4 02,20	F.R 0.10	7		Grijze paal 3.7	
0812 B0300	WALSOORDEN Geleidelicht 220° Laag licht (N)	51 22,90 4 02,07	Oc.W.3s 0.40	11		Grijze paal met witte rechthoek 7.7	Zichtbaar:200-240 (40°) ec 1 Synchron met hoog licht
0814 B0300.1	WALSOORDEN Ge- leidelicht Hoog licht ong. 60m 220° van laag licht Dijk beW de haven (N)	51 22,88 4 02,05	Oc.W.3s 0.40	14		Grijze paal met rode driehoek (punt omlaag)	Zichtbaar:200-240 (40°)
0816	Bocht van Walsoorden boei "57A" W-zijde vaarwater (N)	51 23,10 4 02,23	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "57A"	
0818	Bocht van Walsoorden boei "48B" E-zijde vaarwater (N)	51 22,85 4 02,93	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "48B"	
0820	Bocht van Walsoorden boei "59" W-zijde vaarwater (N)	51 22,60 4 02,78	Q.G		3	Groene lichtboei met ra.refl. "59"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0822 B0306	GROENENDIJK- KRUISDORP Geleidelicht 167,5° Laag licht Zeedijk beE het dorp (N)	51 22,30 4 02,70	Oc.WRG.7s nacht: 1.80 0.45 0.26 dag: W80		11 7 7	Witte paal met bordes en zwarte band 3.7	147-R-162-W-195-G- 237-W-273-R-286,5- W-147 ec 2 De sector R 273- 286,5(13,5°)dekt het Schor van Baal- hoek Daglicht: 159,5- 175,5 (16°)
0824 B0306.1	GROENENDIJK- KRUISDORP Geleidelicht Hoog licht ong. 572 m 167,5° van laag licht (N)	51 22,02 4 02,80	Oc.W.7s nacht: 8 dag: 80	18	14	Zwarte paal op wit lichthuis 14	ec 2 Daglicht: 159,5- 175,5 (16°)
0826	Bocht van Walsoorden boei "50" NE-zijde vaarwater (N)	51 22,63 4 03,50	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "50"	
0828	Zuidergat boei "59A" SW-zijde vaarwater (N)	51 22,39 4 03,37	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "59A"	
0830	Zuidergat boei "61" SW-zijde vaarwater (N)	51 22,25 4 04,25	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "61"	
0832 B0312	Baalhoek Schor beN Baalhoek (N)	51 22,12 4 04,74	Iso.WRG.4s 0.18 0.05 0.03	9	6 4 4	Groene paal met bordes en witte sectorrand 12.2	100-R-114-W-124-G- 147-W-226-G-261-W- 268-R-283-W-100
0834	Zuidergat boei "61 A" SW-zijde vaarwater (N)	51 22,13 4 05,13	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei "61A"	
0836	Zuidergat boei "54" SW-zijde Platen van Valkenisse (N)	51 22,35 4 05,10	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "54"	
0840	Overloop van Valkenisse boei "63" S-zijde vaarwater (N)	51 22,05 4 06,00	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "63"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0844	Overloop van Valkenisse boei "65" N-kant Konijnenschor (N)	51 22,16 4 07,14	Q.G	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "65"	
0846	Zuidergat boei "56" S-zijde Platen van Valkenisse (N)	51 22,28 4 06,15	LFl.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "56"	
0848	Overloop van Valkenisse boei "65 A" S-zijde vaarwater (N)	51 22,27 4 08,22	Iso.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "65A"	
0850	Overloop van Valkenisse boei "60" N-zijde vaarwater (N)	51 22,38 4 07,39	Iso.R.4s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "60"	
0852	Marlemonsche Plaat Boei "67" (N)	51 22,37 4 08,70	Iso.G.4s	3.5	3	Groene lichtboei "67"	
0854	Nauw van Bath boei "64" E-zijde Platen van Valkenisse (N)	51 22,58 4 08,70	Iso.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "64"	
0856	Nauw van Bath boei "69" SW-zijde vaarwater (N)	51 22,50 4 09,13	LFl.G.5s	3.5	3	Groene lichtboei "69"	
0858	Nauw van Bath boei "NvB-MA" SW uitloper Plaat van Saeftinge (N)	51 23,07 4 10,02	VQ(9)W.10s	3.5	5	W.-kard.(YBY) lichtboei "NvB-MA"	
0860	Nauw van Bath boei "66" N-zijde vaarwater (N)	51 23,30 4 09,83	LFl.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "66"	
0862 B0318	Nauw van Bath Westketel Slikken beESE Zimmerman- polder (N)	51 23,67 4 10,31	Oc.WRG.10s sect. 0.40 0.10 0.06	9 5 5	8 5 5	Rode paal met bordes 10.8	060-W-233,5-R-244- W-255-G-299,5-W- 001,5-G-025,5-W- 038-R-060 ec 3

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0864	Nauw van Bath boei "73" beW Plaat van Saeftinge (N)	51 23,53 4 10,68	LFl.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei "73"	
0866 B0319.9	Nauw van Bath Middenketel Geleidelicht 044° Laag licht NW-zijde vaar- water (N)	51 24,06 4 11,28	Iso.WR.3s	9	6	Lichtbaken met rode gasketel rood met witte band en zonnepanelen ra.refl. 10	247-R-275,5-W-247
0868 B0320	Nauw van Bath Noordketel Geleidelichten 044° en 310° Hoog licht Schorrand beS Rilland (N)	51 24,26 4 11,59	Oc.W.3s 0.18	14	6	Rode gasketel op witte zuil en zonnepanelen 13.3	ec 1
0870 B320.1	Nauw van Bath Oostketel Geleidelicht 310° Laag licht Slikken in bocht N-zijde vaarwater (N)	51 24,11 4 11,87	Q.WRG 0.18 0.05 0.03	7	6 4 4	Lichtbaken met gas- ketel, rood met 2 witte banden en zonnepanelen ra.refl. 9.9	270-R-301,5-W-325- G-055-W-065,5-R- 090-W-270
0872	Nauw van Bath boei "75" N-punt Plaat van Saeftinge (N)	51 23,82 4 11,20	Iso.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "75"	
0874	Nauw van Bath boei "75A" N-punt Plaat van Saeftinge (N)	51 23,87 4 11,78	Iso.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei met ra.refl. "75A"	
0876	Nauw van Bath boei "77" NE-punt Plaat van Saeftinge (N)	51 23,77 4 12,19	LFl.G.5s	3.5	3	Groene lichtboei "77"	
0878 B0330	Reigerbergsche Polder Dijkhoek beS het dorp Bath (N)	51 24,05 4 12,49	Oc.WRG.5s 0.30 0.08 0.05		6 5 4	RW gasketel 4.8	280-R-342-W-349-G- 075-W-087-R-112-W- 280 ec 1
0880	Nauw van Bath boei "68" 150m beW wrak beS Bath (N)	51 23,80 4 12,69	Q.R	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "68"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0882	Nauw van Bath boei "79" beE Plaat van Saeftinge (N)	51 23,55 4 12,50	LF1.G.8s	3.5	3	Groene lichtboei "79"	
0884	Pas van Rilland boei "70" E-zijde vaarwater (N)	51 23,45 4 12,95	LF1.R.8s	3.5	4	Rode lichtboei met ra.refl. "70"	
0886	Pas van Rilland boei "81" W-zijde vaarwater (N)	51 23,25 4 12,67	LF1.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl. "81"	
0888	Pas van Rilland boei "81A" W-zijde vaarwater (N)	51 22,75 4 12,85	LF1.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl. "81A"	
0890	Pas van Rilland boei "72" E-zijde vaarwater (N)	51 22,97 4 13,08	LF1.R.5s			Rode stompe lichtboei "72"	
0892	Pas van Rilland boei "83" W-zijde vaarwater (N)	51 22,27 4 13,05	Q.G	3.5	3.7	Groene lichtboei "83"	
0894 B0336	Zuid Saeftinge E-kant schorren (N)	51 21,90 4 13,13	Iso.WRG.10s 0.18 0.05 0.03	9	6 4 4	Lichtbaken met gas- ketel, zwart met witte band 11.3	332-W-158-R-168,5- W-246-G-297-W-321- R-332 Verlichte peil- schaal
0896	Zuid Saeftinge boei "85" W-zijde vaarwater (N)	51 21,53 4 13,58	LF1.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl. "85"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

b. Beneden Zeeschelde

Alle vaste constructies welke voorbij de laagwaterlijn reiken, worden gesignaleerd door 2 vaste rode lichten met daarboven 1 vast groen licht, allen loodrecht onder elkaar geplaatst. Deze verlichting is niet opgenomen in de lichtenlijst.

0898	Pas van Rilland boei "74" beW Ballast- plaat	51 22,50 4 13,30	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt. "74"	
0900	ZANDVLIET boei "76" E-zijde vaarwater	51 22,00 4 13,50	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "76"	
0902	ZANDVLIET boei "78" NE-zijde vaarwater	51 21,74 4 13,78	Iso.R.2s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt "78"	
0904 B0338	Noord Ballast- plaat Rechteroever W-kant Plaat	51 21,43 4 14,91	Fl.WRG.4s 0.90 0.24 0.13	8 7 6	9	Zwart baken met rood dagmerk	275-R-309-W-320-G- 327-W-010-G-045-W- 101-R-145 fl 1
0909	Schaar Ouden Doel boei "P"	51 21,01 4 14,52	Fl.Y.3s	3.5	3.7	Gele lichtboei "P"	
0910	ZANDVLIET boei "85A" NW-punt Plaat van Doel	51 21,14 4 14,45	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl.en spits topt. "85A"	
0912	ZANDVLIET boei "80"	51 21,40 4 14,71	Iso.R.8s	3.5	3.7	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt. "80"	
0914	ZANDVLIET boei "87" N-zijde Plaat van Doel	51 21,03 4 15,04	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "87"	
0916	ZANDVLIET boei "87A"	51 20,88 4 15,55	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "87A"	
0917 B0346.4	ZANDVLIET boei	51 20,78 4 16,75	Q.Y	3.5	3.7	Gele bolton onbenoemd	
0919 B0346.7	ZANDVLIET Toegangsgeul Zandvlietsluis S-zijde	51 20,73 4 16,36	F.G 0.52			Paal	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0920	ZANDVLIET boei "89" N-zijde Plaat van Doel	51 20,70 4 15,91	Iso.G.1,5s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl.en spits topt "89"	
0921 B0347	ZANDVLIET N-zijde Toegangsgeul Zandvlietsluis	51 21,01 4 16,34	F.R				Paal
0922.1	ZANDVLIET Toegang Zandvliet- Berendrecht- sluis N-zijde	51 21,00 4 16,33	F.R				
0922.2	ZANDVLIET Toegang Zandvliet- Berendrecht- sluis S-zijde	51 20,73 4 16,36	F.G				
0923 B0346.5	ZANDVLIET Berendrecht- sluis Gericht licht 100,5°	51 20,81 4 16,81	F.Y 0.52	8	8	Paal	Tevens een Moire geleidelijn 100,5° voor het aanlopen van de sluisgeul
0924	ZANDVLIET Toegangsgeul Berendrecht- sluis N-zijde	51°20,76 4°16,79	F.R		8	Op paal	Tevens havenvuur van de Schuilhaven Zandvlietsluis (cfr. nr.0925)
0925	ZANDVLIET Schuilhaven Zandvlietsluis	51 20,76 4 16,81	F.G		8		Afgeschermd
0926	ZANDVLIET Toegangsgeul Berendrecht- sluis S-zijde	51 20,67 4 16,78	F.G		8	Op paal	
0927 B0346.1	ZANDVLIET Geleidelicht Hoog licht 118° beS toegangs- geul zeesluis	51 20,66 4 16,57	Oc.W.5s 0.90	21	9	Rode paal met RWHS dagmerk	Synchroon met laag licht
0928.1 B0346	ZANDVLIET Geleidelicht Laag licht 118° 270m van hoog licht	51 20,73 4 16,36	Oc.5s	17	9		Richting 118,1° Ontdubbeld laag licht opgericht aan beide zijden van de radartoren

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0928.2 B0346	ZANDVLIET Geleidelicht Laag licht 118° 270m van hoog licht	51 20,73 4 16,36	Oc.5s	17	9		Richting 117,7° Zie nr.0928.1
0929	ZANDVLIET Berendrecht- sluis Geleidelicht 118°	51 20,73 4 16,36		23,5	3 3 4	Boven op radartoren PEL geleidelicht 118,38° links en rechts wit zicht- baar over 0,25°	116,63- Oc.G -117,17 (0,55°); 117,18- F.G -117,58 (0,40°); 117,58- Al.GW - 118,63(0,50°); 118,13- F.W - 118,63(0,50°); 118,63- Al.RW - 119,18(0,50°); 119,18- F.R - 119,58(0,40°)- 119,58- Oc.R - 120,13(0,55°)
0930	OUDENDIJK boei "89A" W-zijde vaarwater	51 20,35 4 16,22	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl.en spits topt. "89A"	
0932	FREDERIK boei "91" E-zijde Plaat van Doel	51 20,10 4 16,34	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "91"	
0934 B0355	OUDEN DOEL E-rand Plaat van Doel Strekdam	51 19,96 4 16,26	Iso.WRG.4s 0.90	8	9	Zwart baken met WZVS dagmerk	201- W -248,8- G -295,1 W -001- R -201
0936	FREDERIK boei "82" E-zijde vaarwater	51 19,83 4 16,71	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "82"	
0938	FREDERIK BLAUWGAREN boei "93" W-zijde vaarwater	51 19,34 4 16,24	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "93"	
0941 B0355.5	FLEDERIK BLAUWGAREN PEL sectorlicht 155,4°	51 19,34 4 17,14	Oc.RG F.WRG AlFl.WRG		4 4 6	GlZHS paal 22	153,7- G -154,2- G - 154,6- WG -155,2- W - 155,7- WR -156,2- R - 156,6- R -157,2
0941.1	FLEDERIK BLAUWGAREN	51 19,34 4 17,14	F.R	17	4	Zelfde paal als 0941	Zichtbaar tussen 87,7° en 91,7° en gericht over de boei 93
0942	FREDERIK BLAUWGAREN boei "84" E-zijde vaarwater	51 19,28 4 16,59	Iso.R.1,5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl. en stomp topt. "84"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0944 B0356	DOEL Geleidelicht 185,5° Laag licht Linker oever 450m beS stei- gerlicht	51 18,51 4 16,25	Fl.WRG.3s sect. 0.90 0.24 0.13	8.5	5.8 6.8 9.2	Zwart baken, WZHS dagmerk, rode lantaarn	R van onder de wal benedenwaarts tot in 175-W-202-G- 306,5-W-330,9-R- onder de wal bovenwaarts Het merk van deze lichten 185,5° in- een geeft leiding over de drempel van Frederik De lichten branden synchroon Daglichten zicht- baar 2.5° aan weerszijden van de lichtenlijn
0946 B0356.1	DOEL Geleidelicht Hoog licht 260m 185.5° van laag licht	51 18,38 4 16,24	Fl.W.3s 0.90	17	9.2	Gele paal, GlZHS dagmerk, rode lantaarn	idem Nr.0944
0948 B0358	DOEL Steigerlicht Kop steiger	51 18,73 4 16,16	Oc.RW.5s 0.24 0.90	12	7 7 9	Zwarte traliemast, GlZVS dagmerk, rode lantaarn	R van onder de wal benedenwaarts tot in 185-W-334-R- onder de wal boven- waarts
0950	DOEL boei "86" E-zijde vaarwater	51 18,80 4 16,46	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "86"	
0952	LILLO boei "90" E-zijde vaarwater	51 18,24 4 16,84	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl. en stomp topt. "90"	
0954	LILLO boei "95" W-zijde vaarwater	51 18,07 4 16,65	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl. en spits topt. "95"	
0956 B0364	LILLO Steigerlicht Op loopbrug nieuwe steiger	51 18,21 4 17,29	Oc.WRG.10s 0.90 0.24 0.13	8.5	5.8 6.8 9.2	Zwart baken met rood dagmerk	260-R-303,1-W- 308,2-G-096,5-W- 148-R-180 ec 3
0958 B0368	LIEFKENSHOEK Geleidelicht 283° Laag licht Dijk linker- oever nabij steiger	51 17,82 4 17,20	Oc.WRG.3s 0.60 0.17 0.10	7.5	5.4 6.2 8.4	WZ gestreepte toren	075-R-125,4-W- 151,5-G-258,5-W- 288,6-R-307 ec 1 Synchroon met hoog licht Verkeersseinen Verlichte peil- schaal Daglicht:280,5- 285,5(5)
0960 B0368.1	LIEFKENSHOEK Geleidelicht Hoog licht 60m 283° van laag licht	51 17,83 4 17,15	Oc.W.3s 0.90	12	9	WZHS paal	Daglicht:280,5- 285,5(5)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0962	LILLO boei "92" N-zijde vaar- water	51 17,91 4 17,88	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt. "92"	
0963	LILLO boei "97"	51 17,49 4 18,79	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "97"	
0964 B0370	BELGISCHE SLUIS Schor beSE Lillo	51 17,84 4 18,61	Fl.WRG.3s 0.90 0.24 0.13	8 7 6		Zwart baken met RWHS dagmerk	273-R-317-W-342,2- G-065,1-W-099,2-R- 136 fl 1
0966	BELGISCHE SLUIS boei "99" N-zijde Ketelplaat	51 17,26 4 19,16	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met ra.refl.en spits topt. "99"	
0968 B0372	KRUISSCHANS Geleidelicht 112° Laag licht Slikken rech- teroever ong. 1000 m van in- gang Van Cau- welaertsluis	51 17,37 4 19,45	Oc.WRG.5s 0.90 0.24 0.13	8 7 6			320-R-358,4-W- 014,6-G-105,5-W- 121-R-150 ec 1 Synchroon met hoog licht Verlichte peil- schaal Daglicht:109,5- 114,5(5)
0970 B0372.1	KRUISSCHANS Geleidelicht Hoog licht 195 m 112° van laag licht	51 17,33 4 19,60	Oc.W.5s 0.90	15	8.9	Rode paal,geel-rood diagonaal gestreept dagmerk,rode lan- taarn	idem als 0964
0972	KRUISSCHANS boei "101" E-zijde Ketelplaat	51 16,95 4 19,27	Iso.G.1,5s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl.en spits topt. "101"	
0974 B0375	KRUISSCHANS Boudewijnsluis Geleidelicht 039° Laag licht kop landhoofd tussen Boudewijn-en Van Cauwe- laertsluis	51 16,93 4 19,62	F.G 0.13 F.R 0.24	7.5 6.8		IJzeren opstand	Een vast groen bo- ven een vast rood licht Het groen licht dient als S ha- venlicht van de Boudewijnsluis en het rood licht als N-havenlicht van de Van Cauwelaertsluis

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0976 B0375.1	KRUISSCHANS Boudewijnsluis Geleidelicht 039° Hoog licht N-glooiing toegangseul	51 17,05 4 19,77	F.R 0.24	9.5	6.8	Rode opstand met rood dagmerk	Verticale neon- buis, 3m lang, zichtbaar op- waarts. Het merk van deze lichten 039° ineens, geeft leiding op 100m van het baken Meestooft De strook beE deze lijn is bestemd als ankerplaats
0978 B0373	KRUISSCHANS Boudewijnsluis Havenlicht N-zijde toegangseul	51 17,02 4 19,72	F.R 0.24	5.5	6.8	Yzeren opstand op buitenste betonnen dukdaal	
0980 B0374	KRUISSCHANS Van Cauwe- laertsluis Havenlicht S-zijde toegangseul	51 16,81 4 19,47	F.G 0.13		5.8	Yzeren opstand	
0982	MEESTOOF boei "103" E-zijde Ketelplaat	51 16,71 4 19,07	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "103"	
0984 B0376	MEESTOOF laagwaterlijn rechtoever ong. 500 m op- waarts toe- gangseul Van Cauweaertsluis	51 16,63 4 19,35	Fl.WRG.4s 0.90 0.24 0.13	8	5.8 6.8 9.2	Zwart baken met RWVS dagmerk	Wal-W-039-R-052, 9- W-116, 9-G-172, 2-W- 192, 7-R-234 fl 1 Rode neon driehoek (punt omlaag)
0986	DE PAREL Boei "94" N-punt Plaat van de Parel	51 16,24 4 18,53	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "94"	
0988 B0378	DE PAREL Geleidelicht 227° Laag licht W-lijke kaai- muur zeesluis Kallo	51 15,87 4 17,76	Oc.WRG.4s 0.90 0.24 0.13	16	9 7 6	Zwarte opstand met geel dagmerk	R van onder de wal benedenwaarts 222- W-232, 5-G-319, 2-W- 339-R onder de wal bovenwaarts Het merk van deze lichten 227° ineens geeft leiding over de drempel van de Parel Synchroon met hoog licht Daglicht: 224, 5- 229, 5(5) Verduisterd over toegangseul Kallosluis
0990 B0378.1	DE PAREL Geleidelicht Hoog licht ong. 187m 227° van laag licht	51 15,80 4 17,65	Oc.W.4s 0.90	23.5	9.2	Geel geverfde ijze- ren opstand, zwart dagmerk X, rode lan- taarn	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0992	DE PAREL boei "98" W-zijde der Plaat	51 15,37 4 18,08	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt. "98"	
0994 B0379	DE PAREL Kallosluis N-zijde invaart	51 16,11 4 17,99	F.G				
0996 B0379.2	DE PAREL Kallosluis N-zijde invaart	51 16,05 4 17,74	F.G				
0997 B0378.8	DE PAREL Kallosluis Gericht licht 243,7°	51 15,81 4 17,24	F.Y	13		Eén lichtbron, koerscorrecties met veranderlijke zwart- te pijlen	Aanloop Kallosluis
0998 B0379.5	DE PAREL Kallosluis S-zijde invaart	51 15,92 4 17,79	F.R				
1000 B0379.3	DE PAREL Kallosluis N-zijde invaart	51 15,92 4 17,23	F.G				
1002 B0379.6	DE PAREL Kallosluis S-zijde invaart	51 15,84 4 17,23	F.R				
1004	DE PAREL boei "100" W-zijde der Plaat	51 15,58 4 18,17	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl. en stomp topt. "100"	
1006 B0382	FORT FILIP Steiger rech- teroever nabij fort	51 15,52 4 18,49	Fl.WRG.6s 0.30 0.09 0.05	8	7 5 4	Zwart baken met rood dagmerk	268-R-294-W-306-G- 358-W-104-G-127-R- 153 fl 2
1008 B0380	KRANKELOON Geleidelicht 280° Laag licht Dijk linker- oever nabij fort St.Marie	51 15,34 4 18,03	Oc.WRG.5s 0.90 0.24 0.13	8	9 7 6	WZVS opstand	142-R-164-W-200-G- 274-W-283,5-R-316 ec 1 Synchroon met hoog licht Daglicht: 277,5- 282,5(5)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1010 B380.1	KRANKELOON Geleidelicht Hoog licht ong.280 m 280° van laag licht	51 15,37 4 17,80	Oc.W.5s 0.30	15	7.2	Gele traliemast, WZHS dagmerk	Het merk van deze lichten 280° ineens geeft leiding door de Pas van Kranke- loon (snijdend met de lichtenlijn Boe- renschans 095° over de drempel van de Krankeloon) Daglichten zicht- baar 2,5° aan weerszijden van de lichtenlijn
1012	KRANKELOON boei "102" N-zijde vaarwater	51 15,36 4 18,50	Iso.R.1,5	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl.en stomp topt. "102"	
1014 B0383.6	KRANKELOON Haven Kop W haven- hoofd	51 15,31 4 18,12	F.G				
1016 B0383.8	KRANKELOON Haven Kop E haven- hoofd	51 15,29 4 18,16	F.R				
1018 B0383	KRANKELOON Werkhaven D.I. Kop W haven- hoofd	51 15,11 4 18,57	F.G				
1020 B0383.2	KRANKELOON Werkhaven D.I. Kop E haven- hoofd	51 15,09 4 18,66	F.R				
1022	KRANKELOON boei "104" N-zijde vaarwater	51 15,30 4 18,98	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "104"	
1024	KRANKELOON boei "108" N-zijde vaarwater	51 15,23 4 19,55	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "108"	
1026	KRANKELOON boei "105" N-rand Punt van Melsele	51 15,13 4 19,46	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "105"	
1028 B0384	BOERENSCHANS Geleidelicht 095° Laag licht Laagwaterlijn rechter oever	51 15,18 4 19,94	Fl.WRG.4s 0.90 0.24 0.13	8	9 7 6	Zwart baken met rood dagmerk	254-R-317,5-W-336- G-080-W-102-R-115 fl 1 Verlichte peil- schaal Rode neon driehoek (punt omhoog) Daglicht: 092,5- 0,97,5(5)

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1030 B0384.1	BOERENSCHANS Geleidelicht Hoog licht 400m 095° van laag licht	51 15,16 4 20,29	F.R Q.W 0.10	14.5	5.4	Rode paal, RWHS dag- merk X, rode lan- taarn waarboven ro- de omgekeerde drie- hoek	De rode omgekeerde driehoek wordt ver- licht door rood neonlicht. Slechts afwaarts zichtbaar
1031	BOERENSCHANS boei "110" beNW Plaat van Boomke	51 14,97 4 20,25	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "110"	
1034	PIJP TABAK boei "112" W-zijde Plaat van Boomke	51 14,64 4 20,62	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl. en stomp topt. "112"	
1036 B0387.9	PIJP TABAK Draaiende Sluis Hoog licht 141° Hoofddijk linkeroever ong. 1090 m beSE oeverlicht	51 14,25 4 21,05	Q.W 0.18	14.5	6.3	Gele paal, zwart dagmerk X, rode lantaarn	113-W-194. Het merk van deze lichten 141° ineen geeft leiding over de drempel van de Draaiende Sluis (2,5° aan weerszij- den, een hulplich- tenlijn: 143,5° met het rood en 138,5° met het groen neonlicht van PijpTabak)
1038	PIJP TABAK Enkele meters van het laag licht		F.R neon F.G neon			Vert.neonbuis 4m Vert.neonbuis 4m	
1040 B0388	PIJP TABAK Gemeenschappe- lijk laag licht 141°/269° ong. 240m 321° van hoog licht Draaiende Sluis	51 14,34 4 20,93	Oc.WRG.5s 0.27 0.09 0.05	7	7 5 4	Betonnen opstand met WZGb dagmerk	126-R-135-W-147-G- 263-W-274-R-308 ec 1 Vertikale, 4m lange neonbuis met resp.FR en FR
1042 B0388.1	PIJP TABAK Hoog licht ong. 270 m 269° van laag licht	51 14,34 4 20,69	Q.W 0.18	14.5	6.3	Zwarte paal, geel dagmerk X, rode lan- taarn	
1044	PIJP TABAK boei "114" SW-zijde Plaat van Boomke	51 14,46 4 21,04	Iso.R.8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met stomp topt. "114"	
1046	OOSTERWHEEL boei "116" S-zijde Plaat van Boomke	51 14,39 4 21,60	Iso.1,5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met ra.refl. en stomp topt. "116"	
1048 B0390	OOSTERWHEEL. Schorre rechteroever	51 14,48 4 22,95	Q.RW sect. 0.03 0.10	8.5	3.8 5.4	Zwart baken, rood dagmerk, rode lan- taarn	R van onder de wal bovenwaarts 281-W-084-R-onder de wal beneden- waarts

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1050 B0391	OOSTERWEEL Schorre rechteroever	51 14,40 4 23,71	Fl.WRG.4s 0.10 0.03 0.02	9	5 4 3	Rode opstand met rood dagmerk	260- R -308- W -334- G - 040- W -096- R -130 fl 1 Verlichte peil- schaal
1052 B0394	OOSTERWEEL Royerssluis N-zijde staketsel	51 14,38 4 23,83	F.R				Bij mist rivier- waarts FY. Op kop E-havenhoofd een mistzwaailamp
1054 B0395	OOSTERWEEL Royerssluis S-zijde staketsel	51 14,31 4 23,98	F.G				
1056 B0392	OOSTERWEEL Geleidelicht 091° Laag licht S-hoofd Royerssluis	51 14,33 4 23,97	F.R	8	4	Paal met rood dagmerk U	Vert. neonbuis, 3m lang. Het merk van deze lichten 091° ineen geeft leiding over de rede van Oosterweel De strook beS deze lijn is voorbehou- den als ankerplaats
1058 B0392.1	OOSTERWEEL Geleidelicht Hoog licht 170m 091° van laag licht	51 14,33 4 24,12	F.R	11	4	Paal met rood dagmerk omgekeerde driehoek	LED driehoek (zijden van 2m) punt naar beneden
1060	REDE ANTWERPEN Palingplaat boei "107" N-punt Palingplaat	51 14,17 4 23,88	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "107"	
1061	REDE ANTWERPEN Palingplaat boei "109"	51 13,94 4 23,95	Iso.G.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "109"	
1062 B0396	REDE ANTWERPEN Linkeroever beN jachthaven	51 13,96 4 23,78	F.RW sect. 0.01 0.02	12.5	2.6 3.3	Zwarte paal, zwart dagmerk, bolv. topt., rode lantaarn	W van onder de wal benedenwaarts door W tot in 283- R - onder de wal boven- waarts, dekkende de ankerplaats voorbe- houden aan rijks-en pleziervaartuigen
1064 B0397	REDE ANTWERPEN Linkeroever NE dukdalf van de vlotbrug	51 13,35 4 23,55	Oc.RW.5s 0.01 0.02	7	2.6 3.3	Rode lantaarn op dukdalf	R van onder de wal benedenwaarts door W tot 202- W -022- R - onder de wal boven- waarts De rode sectoren dekken de stroken voorbehouden tot lig-en ankerplaat- sen voor rijks -en pleziervaartuigen

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1066	REDE ANTWERPEN boei "YN" beE St. Anna tegen rand van de Vlakte	51 13,12 4 23,39	Fl.Y.5s	3.5	3.7	Gele lichtboei met spits topt. "YN"	Bakent S- zone af, voorbehouden als ankerplaats voor pleziervaartuigen
1068	REDE ANTWERPEN boei "111" beS St. Anna tegen rand van de Vlakte	51 12,72 4 23,03	Iso.G.1,5s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "111"	idem nr.1066

c. Boven Zeeschelde

Alle vaste constructies welke voorbij de laagwaterlijn reiken, worden gesignaleerd door 1 vast rood licht met daarboven 1 vast groen licht, loodrecht onder mekaar geplaatst.
Deze verlichting is niet opgenomen in de lichtenlijst.

1070	BURCHT boei "113"	51 11,92 4 20,49	Iso.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "113"	
1072 B0398	BURCHT- SLEUTELHOF Laagwaterlijn linkeroever 1500m opwaarts steiger Burcht	51 11,52 4 19,89	Fl.WRG.4s 0.90 0.24 0.13	8.5 6.8 9.2	5.8 6.8 9.2	Zwart baken,ZWVS dagmerk,rode lan- taarn	R van onder de wal benedenwaarts tot in 224-W-231-G-241- W-016-R dekkende de wal bovenwaarts Verlichte peil- schaal
1074	KRUIBEKE-BAZEL boei "115"	51 08,89 4 19,75	Iso.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "115"	
1076	KRUIBEKE-BAZEL boei "117"	51 08,22 4 19,62	Iso.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "117"	
1078	ANTWERPEN- HOBOKEN boei "118"	51 11,60 4 20,22	Iso.1,5s	3.5	3.7	Rode lichtboei met stomp topt. "118"	
1080	ANTWERPEN- HOBOKEN boei "120"	51 11,20 4 19,91	Iso.8s	3.5	3.7	Rode lichtboei met stomp topt. "120"	
1082	SCHELLE boei "122"	51 07,82 4 19,39	Iso.8s	3.5	3.7	Rode lichtboei met stomp topt. "122"	
1084	SCHELLE boei "124"	51 07,61 4 18,77	Q.R	3.5	3.7	Rode lichtboei met stomp topt. "124"	
1086	KRUIBEKE-BAZEL boei "119"	51 07,98 4 19,43	Iso.1,5s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "119"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1088	KRUIBEKE-BAZEL boei "121"	51 07,87 4 19,29	Iso.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "121"	
1090	RUPELMONDE boei "123"	51 07,55 4 18,31	Iso.8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met spits topt. "123"	
1092	BORNEM-WINTAM Toegangsgceul Zeesluis E-zijde	51 07,47 4 18,54	F.R			Op de radartoren in de punt van de sa- menloop van Rupel en Schelde en de toegangsgceul van de zeesluis Wintam E-zijde	
1094.1	BORNEM-WINTAM Groenendijk Geleidelicht Laag licht 243°	51 07,38 4 17,95	Oc.W.5s	7.5	4	Rode paal waarop eveneens het sec- torlicht 1096	Witte schijf als dagmerk De lijn geeft lei- ding over het diep- ste vaarwater voor de elektriciteits- centrale van Schel- le en de aanloop van de sluis van Wintam
1094.2	BORNEM-WINTAM Groenendijk Geleidelicht Hoog licht 243°	51 07,36 4 17,89	Oc.W.5s	9	4	Rode paal	
1096	BORNEM-WINTAM Groenendijk Sectorlicht	51 07,38 4 17,95	Oc.WRG.5s		4	Zelfde paal als 1094.1	093,1-R-97,9-G- 239,9-W-246,4-R- 261-Obscd-093,1
1100	TEMSE Boei "125"	51 07,22 4 15,99	Iso.G.8s			Groene lichtboei met spits topteken "125"	
1102	BORNEM Boei "126"	51 07,45 4 17,16	Iso.R.8s			Rode lichtboei met stomp topteken "126"	
1104	TEMSE Boei "127"	51 07,02 4 15,43	Iso.G.1.5s			Groene lichtboei met spits topteken "127"	
1106	BORNEM Boei "128"	51 07,41 4 16,60	Iso.R.1.5s			Rode lichtboei met stomp topteken "128"	
1108	TEMSE Boei "129"	51 06,96 4 14,89	Iso.G.1.5s			Groene lichtboei met spits topteken "129"	
1110	BORNEM Boei "130"	51 07,16 4 16,04	Iso.R.8s			Rode lichtboei met stomp topteken "130"	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1112	TEMSE Boei "131"	51 07,03 4 14,42	Iso.G.8s			Groene lichtboei met spits topteken "131"	
1114	BORNEM Boei "132"	51 06,88 4 14,83	Iso.R.8s			Rode lichtboei met stomp topteken "132"	
1116	TEMSE Boei "133"	51 07,21 4 13,98	Iso.G.8s			Groene lichtboei met spits topteken "133"	
1118	BORNEM Boei "134"	51 06,97 4 14,35	Iso.R.8s			Rode lichtboei met stomp topteken "134"	
1120	BORNEM Boei "136"	51 07,15 4 13,92	Iso.R.8s			Rode lichtboei met stomp topteken "136"	

d. Kanaal Gent - Terneuzen

NEDERLAND

1300	TERNEUZEN Zijkanaal A	51 19,6 3 49,5	Iso.R.6s			Stalen mast	
1302	TERNEUZEN Zijkanaal A	51 19,4 3 49,6	Iso.W.4s			Stalen mast	
1304	SLUISKIL Boei "KTG"	51 16,58 3 50,7	LFl.G.5s			Groene lichtboei "KTG"	
1306	SLUISKIL NSM haven	51 16,5 3 49,6	Iso.R.4s			mast	
1308	SLUISKIL Zijkanaal B	51 16,3 3 50,4	Iso.G.4s			mast	
1310	SLUISKIL Zijkanaal D	51 15,7 3 49,9	Iso.G.4s			mast	
1312	SAS VAN GENT Hoog licht	51 14,5 3 48,7	Oc.G.5s			mast	Het merk van deze lichten 10° ineen geeft leiding door de draaibrug van Sas van Gent
1314	SAS VAN GENT Laag licht	51 14,5 3 48,7	Oc.G.5s			mast	Zie 1312
1316	SAS VAN GENT Zijkanaal E	51 14,2 3 48,6	Iso.G.4s			mast	

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1318	SAS VAN GENT Laag licht	51 14,1 3 48,5	Oc.G.10s		mast		Het merk van deze lichten 212,5° in- een geeft leiding in de bocht van Sas van Gent
1320	SAS VAN GENT Hoog licht	51 14,1 3 48,4	Oc.G.10s		mast		Zie 1318
1322	SAS VAN GENT Gent Zijkanaal G	51 13,5 3 48,3	Iso.G.4s		mast		
<u>BELGIE</u>							
1324	Rodenhuizedok	51 09,0 3 47,1	Oc(2)R.10s		mast		
1326	Rodenhuizedok	51 08,8 3 46,9	Oc(2)R.10s		mast		
1328	Moervaart Terdonk	51 08,5 3 46,7	Iso.R.6s		mast		
1330	Terdonk Moervaart	51 08,4 3 46,7	Iso.G.6s		mast		
1332	Desteldonk Petroleumdok	51 07,1 3 45,4	Oc.R.5s		mast		
1334	Desteldonk Petroleumdok	51 06,9 3 45,2	Oc.G.5s		mast		
1336	GENT Sifferdok	51 06,5 3 44,6	Fl.R.4s				
1338	GENT Sifferdok	51 06,5 3 44,4	Fl.G.4s				
1340	GENT Noorddok	51 05,6 3 44,2	Fl(3)R.8s				
1342	GENT Noorddok	51 05,3 3 44,2	Fl(3)G.8s				
1344	GENT Middendok	51 05,1 3 44,3	Fl(2)R.8s				
1346	GENT Middendok	51 05,1 3 44,3	Fl(2)G.8s				
1348	GENT Zuiddok	51 04,9 3 44,3	Fl.R.6s				

VOLGNR.	NAAM & PLAATS	POSITIE GEO	LICHT-EN MISTSEIN	HOOGTE	DRACHT	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1350	GENT Zuiddok	51 04,3 3 44,3	Fl.G.6s				
1352	GENT Grootdok Laag licht	51 04,5 3 44,3	Fl.4s				Het merk van deze lichten 10°ineen geeft leiding in het midden van het Grootdok
1354	GENT Grootdok Hoog licht	51 04,5 3 44,3	Fl.4s				Zie 1352
1356	GENT Sifferdok	51 06,4 3 44,4	1G				

Corresponderende internationale en Belgische nummers

A1114	0362	B0162	0156	B0338	0904
A1114.9	0361.1	B0166.1	0170	B0346	0928.1/2
A1115	0363.2	B0173.9	0208	B0346.1	0927
A1115.1	0364	B0174	0210	B0346.4	0917
A1116	0361	B0174.1	0220	B0346.5	0923
A1118	0360	B0176	0212	B0346.7	0919
A1120	0365.1	B0184	0224	B0347	0921
A1120.1	0365.2	B0184.1	0226	B0355	0934
A1121	0366	B0188	0236	B0355.5	0941
A1122	0367.1	B0192	0246	B0356	0944
A1123	0368.1	B0192.1	0248	B0356.1	0946
A1126	0322.1	B0200	0552	B0358	0948
A1126.1	0322.2	B0201	0554	B0364	0956
A1127	0318	B0202	0556/8	B0368	0960
A1127.4	0320	B0202.2	0560	B0368.1	0958
A1127.6	0330	B0203	0564	B0370	0964
A1128	0324.1	B0204	0592	B0372	0968
A1128.1	0324.2	B0205	0594	B0372.1	0970
A1132	0276	B0206	0598	B0373	0978
A1132.2	0278	B0206.1	0600	B0374	0980
A1135	0280	B0206.2	0602	B0375	0976
B0074	0414	B0206.5	0596	B0375.1	0974
B0075	0412	B0206.7	0597	B0376	0984
B0076	0410	B0206.21	0604	B0378	0988
B0079	0416	B0208	0578	B0378.1	0990
B0079.4	0418	B0209	0580	B0378.8	0997
B0081	0420	B0212	0582	B0379	0994
B0081.2	0422	B0214	0584	B0379.2	0996
B0081.3	0421	B0218	0610	B0379.3	1000
B0082	0424	B0218.5	0618	B0379.5	0998
B0082.1	0426	B0219	0620	B0379.6	1002
B0084	0428	B0233	0662	B0380	1010
B0092	0440	B0233.1	0664	B0380.1	1008
B0094	0436	B0233.4	0666	B0382	1006
B0096	0438	B0233.41	0668	B0383	1018
B0098	0439	B0234	0658	B0383.2	1020
B0102	0442	B0234.2	0660	B0383.6	1014
B0102.1	0444	B0236	0676	B0383.8	1016
B0103.2	0446	B0236.1	0678	B0384	1028
B0112	0462	B0238.2	0680	B0384.1	1030
B0113	0464	B0238.4	0682	B0387.9	1036
B0113.1	0466	B0244	0696	B0388	1040
B0113.4	0458	B0245	0698	B0388.1	1042
B0114	0460	B0246	0700	B0390	1048
B0116	0468	B0248	0684	B0391	1050
B0118	0086	B0249	0686	B0392	1056
B0119	0074	B0250	0688	B0392.1	1058
B0119.5	0124	B0250.1	0690	B0394	1052
B0119.8	0130	B0251	0692	B0395	1054
B0120	0102	B0252	0694	B0396	1062
B0120.3	0522	B0256	0708	B0397	1064
B0122	0496	B0258	0712	B0398	1070
B0123	0472	B0262	0714		
B0123.2	0470	B0262.1	0716		
B0124	0540	B0282	0740		
B0124.1	0542	B0282.1	0742		
B0124.3	0492	B0286	0748		
B0124.5	0491.1	B0288	0752		
B0124.16	0478.1	B0290	0786		
B0124.17	0478.2	B0292	0788		
B0124.18	0479.1	B0294	0800		
B0124.19	0479.2	B0295	0802		
B0124.51	0491.2	B0296	0804		
B0125	0512.1	B0298	0808		
B0125.1	0512.2	B0299	0810		
B0128	0499.1	B0300	0812		
B0128.1	0499.2	B0300.1	0814		
B0131	0498	B0306	0824		
B0132	0500.2	B0306.1	0822		
B0132.2	0500.1	B0312	0832		
B0133	0502.1	B0313.5	0842		
B0133.1	0502.2	B0318	0862		
B0136	0507.2	B0319.9	0866		
B0145	0028	B0320	0868		
B0152	0190	B0320.1	0870		
B0157	0144	B0330	0878		
B0158	0155	B0336	0894		

INDEX

ALFABETISCHE LIJST

A

0044 A1
0122 A2
0112 Albis
0056 Akkaert NE
0032 AN
1078 Antwerpen-Hoboken. Boei 118
1080 Antwerpen-Hoboken. Boei 120
0144 Appelzak getijmeetpaal
0522 Appelzak MOW.2 meetpaal
0034 AZ

B

0832 Baalhoek. Sectorlicht
1074 Bazel. Boei 115
1076 Bazel. Boei 117
1086 Bazel. Boei 119
1088 Bazel. Boei 121
0964 Belgische Sluis. Baken
0966 Belgische Sluis. Boei 99
0923 Berendrechtsluis
0924 Berendrechtsluis N
0926 Berendrechtsluis S
0929 Berendrechtsluis-gl.
0026 Bergues Bk N
0020 Bergues
0402 Bergues-Sud
0434 Binnenstroom Bk.
0464 Blankenberge LL.
0466 Blankenberge HL.
0468 Blankenberge Wandelpier.
0461 Blankenberge Waterstandspaneel.
0460 Blankenberge E-hvl.
0458 Blankenberge W-hvl.
0462 Blankenberge hfdl.
0938 Blauwgaren W. Boei 93
0941 Blauwgaren. PEL
0941.1 Blauwgaren.
0942 Blauwgaren. Boei 84
0816 Bocht v. Walsoorden W. Boei 57A
0820 Bocht v. Walsoorden W. Boei 59
0818 Bocht v. Walsoorden E. Boei 48B
0826 Bocht v. Walsoorden NE. Boei 50
0806 Bocht v. Walsoorden E. Boei 48A
0601 Boei onbenoemd. Vlissingen
0917 Boei onbenoemd. Zandvliet
1028 Boerenschans LL.
1030 Boerenschans HL.
1031 Boerenschans. Boei 110

0102	Bol v. Knokke. Meetpaal MOW.4
0130	Bol v. Heist. Meetpaal MOW.3
1102	Bornem.Boei 126
1106	Bornem.Boei 128
1110	Bornem.Boei 130
1114	Bornem.Boei 132
1118	Bornem.Boei 134
1120	Bornem.Boei 136
1092	Bornem-Wintam.Zeesluis
1094.1	Bornem-Wintam.Groenendijk LL
1094.2	Bornem-Wintam.Groenendijk HL
1096	Bornem-Wintam.Groenendijk.Sectorlicht
0618	Borsssele. Totalst.
0620	Borsssele-Everingen
0610	Borsssele-Noordnol
0974	Boudewijnsluis HL.
0976	Boudewijnsluis LL.
0978	Boudewijnsluis hvl.
0521	Br & W ZB Oost
0062	Br & W S1
0064	Br & W S2
0452	Br & W Oostende
0674	BRA 2 (Braakman)
0658	Braakmanhaven W.hvl
0660	Braakmanhaven E.hvl
0662	Braakmanhaven LL.191°
0666	Braakmanhaven LL.211,5°
0664	Braakmanhaven HL.191°
0668	Braakmanhaven HL.211,5°
0674	Braakmanhaven. BRA 2
0582	Breskens W.hvl.
0584	Breskens E.hvl.
0578	Breskens Veerhvn.W
0580	Breskens Veerhvn.E
0258	Buiten Ratel
0536	Buitenstroom Bk.
1070	Burcht.Boei 113
1072	Burcht-Sleutelhof
0132	BVH
0754	BW 2 (Hansweert)
0758	BW 4 (Hansweert)
0762	BW 6 (Hansweert)

C

0155	Cadzand. W hvd.
------	-----------------

D

0260	D1
0990	De Parel HL.
0988	De Parel LL.
0986	De Parel N. Boei 94
1004	De Parel W. Boei 100
0992	De Parel W. Boei 98
0994	De Parel. Kallosluis N
0996	De Parel. Kallosluis N
1000	De Parel. Kallosluis N
0998	De Parel. Kallosluis S
1002	De Parel. Kallosluis S
0997	De Parel. Kallosluis.gl
1332	Desteldonk. Petroleumdok

1334 Desteldonk. Petroleumdok
 0314 DKB (Duinkerke W)
 0950 Doel E. Boei 86
 0944 Doel LL.
 0946 Doel HL.
 0948 Doel Steigerlicht
 1036 Draaiende sluis
 0086 Droogte v. Schooneveld. MOW.5
 0320 Duinkerke W. E hvd.
 0322.1 Duinkerke W. LL 120°
 0322.2 Duinkerke W. HL 120°
 0324.1 Duinkerke W. LL 162°
 0324.2 Duinkerke W. HL 162°
 0318 Duinkerke W. W hvd.
 0330 Duinkerke W.gl.
 0368.1 Duinkerke. Ch. de Gaullesluis
 0368.2 Duinkerke. Ch. de Gaullesluis
 0361 Duinkerke. E hvl.
 0362 Duinkerke. hfdl.
 0363.1 Duinkerke. LL 185°
 0363.2 Duinkerke. HL 185° & 179,5°
 0364 Duinkerke. LL 179,5°
 0365.1 Duinkerke. LL 137,5°
 0365.2 Duinkerke. HL 137,5°
 0366 Duinkerke. Oude W hvd.
 0372 Duinkerke. Stortboei W
 0374 Duinkerke. Stortboei E
 0360 Duinkerke. W hvl.
 0367.1 Duinkerke. Watiersluis
 0367.2 Duinkerke. Watiersluis
 0288 DW 11
 0290 DW 12
 0298 DW 13
 0302 DW 14
 0306 DW 15
 0308 DW 16
 0326 DW 17
 0328 DW 18
 0332 DW 19
 0334 DW 20
 0336 DW 21
 0338 DW 22
 0340 DW 23
 0342 DW 24
 0348 DW 25
 0350 DW 26
 0352 DW 27
 0354 DW 28
 0356 DW 29
 0358 DW 30
 0252 DY 1
 0254 DY 2
 0256 DY 3
 0394 Dyck-E

E

0376 E 1 (Duinkerke)
 0370 E 2 (Duinkerke)
 0378 E 4 (Duinkerke)
 0380 E 6 (Duinkerke)
 0382 E 7 (Duinkerke)

0384 E 8 (Duinkerke)
 0386 E 11 (Duinkerke)
 0388 E 12 (Duinkerke)
 0716 Eendragtspolder HL.
 0714 Eendragtspolder LL.
 0622 Everingen. E-1A
 0624 Everingen. E-2B
 0627 Everingen. E-2D
 0626 Everingen. E-3C
 0628 Everingen. E-3E
 0629 Everingen. E-ZE
 0631 Everingen. E-4
 0630 Everingen. E-7
 0634 Everingen. E-8
 0632 Everingen. E-11
 0635 Everingen. E-12
 0636 Everingen. E-15
 0637 Everingen. GvO-E
 0629 E-ZE

F

0012 Fairy W.
 0016 Fairybank S.
 0236 Fort de Nolle
 1006 Fort Filip
 0142 Fort Maissonneuve
 0936 Frederik E. Boei 82
 0932 Frederik E. Boei 91
 0938 Frederik-Blauwgaren.Boei 93
 0941 Frederik-Blauwgaren.PEL
 0941.1 Frederik-Blauwgaren
 0942 Frederik-Blauwgaren.Boei 84

G

0018 Garden-City
 0637 Gat van Ossensisse.GvO-E
 0720 Gat van Ossensisse.Boei 28
 0722 Gat van Ossensisse.Boei 29
 0724 Gat van Ossensisse.Boei 30
 0732 Gat van Ossensisse.Boei 32
 0730 Gat van Ossensisse.Boei 33
 0734 Gat van Ossensisse.Boei 35
 1352 Gent. Grootdok LL
 1354 Gent. Grootdok HL
 1344 Gent. Middendok
 1346 Gent. Middendok
 1338 Gent. Noorddok
 1340 Gent. Noorddok
 1342 Gent. Noorddok
 1336 Gent. Sifferdok
 1356 Gent. Sifferdok
 1348 Gent. Zuiddok
 1350 Gent. Zuiddok
 0058 Goote Bk.
 0280 Gravelines. Onderwaterdam
 0276 Gravelines.W.hvnl.
 0278 Gravelines.E.hvnl.
 0822 Groenendijk-Kruisdorp LL.
 0824 Groenendijk-Kruisdorp HL.

0637 GvO-E (Gat v. Ossenissee-Everingen)
0035 GZ (Gootebk. S)

H

0586 H-SS (Honte)
0752 Hansweert E.hvnl.
0754 Hansweert Z. vhn. BW 2
0758 Hansweert Z. vhn. BW 4
0762 Hansweert Z. vhn. BW 6
0748 Hansweert. W hvh. Hulpl.
0294 Haut Fond de Gravelines.
0542 Heist HL 136°
0014 Hinder 1
1078 Hoboken.Boei 118
1080 Hoboken.Boei 120
0588 Honte.Boei 2
0590 Honte.Boei 3
0606 Honte.Boei 5
0608 Honte.Boei 7
0612 Honte.Boei 9
0614 Honte.Boei 11
0586 Honte.H-SS

K

0226 Kaapduinen HL.
0224 Kaapduinen LL.
0037 KB (Kwintebank)
0036 KB2
0198 KL (Kalo)
0554 Koopmanshaven
1008 Krankeloon LL.
1010 Krankeloon HL.
1012 Krankeloon N.Boei 102
1022 Krankeloon N.Boei 104
1024 Krankeloon N.Boei 108
1026 Krankeloon. Boei 105
1014 Krankeloon. Haven W
1016 Krankeloon. Haven E
1020 Krankeloon. Werkhaven E
1018 Krankeloon. Werkhaven W
1074 Kruibeke-Bazel.Boei 115
1076 Kruibeke-Bazel.Boei 117
1086 Kruibeke-Bazel.Boei 119
1088 Kruibeke-Bazel.Boei 121
0788 Kruiningen E.
0790 Kruiningen Meerpalen
0786 Kruiningen W.
0156 Kruishoofd
0972 Kruisschans E.Boei 101
0968 Kruisschans LL.
0970 Kruisschans HL.
0974 Kruisschans. Boudewijnslois LL
0976 Kruisschans. Boudewijnslois HL
0978 Kruisschans. Boudewijnslois hvl.
0980 Kruisschans.Van Cauwelaertslois hvl
1304 KTG boei.Sluiskil

L

0958 Liefkenshoek LL.
0960 Liefkenshoek HL.
0952 Lillo E.Boei 90
0954 Lillo W.Boei 95
0956 Lillo Steigerlicht
0962 Lillo N.Boei 92
0963 Lillo.Boei 97
0262 LST 420

M

0712 Margarethapolder
0852 Marlemonsche plaat. Boei 67.
0041 MBN (Middelkerke Bk. N)
0982 Meestoof. Boei 103
0984 Meestoof
0264 Middelkerke Bk. S.
0266 Middelkerke Bk.
0060 Mid-Akkaert.
0866 Middenketel
1328 Moervaart Terdonk
0074 MOW.0 mp. (Wandelaar)
0124 MOW.1 mp. (A2)
0130 MOW.3 mp. (Bol v. Heist)
0102 MOW.4 mp. (Bol v. Knokke)
0086 MOW.5 mp. (Droogte v. Schooneveld)
0522 MOW.2 mp. (Appelzak)
0028 MOW.7 mp. (Westhinder)
0186 MSB (Midden Steenbank)

N

0530 Nautica Ena.
0854 Nauw van Bath E. Boei 64
0860 Nauw van Bath N. Boei 66
0856 Nauw van Bath SW. Boei 69
0858 Nauw van Bath SW. NvB-MA
0864 Nauw van Bath W. Boei 73
0880 Nauw van Bath. Boei 68
0872 Nauw van Bath. Boei 75
0874 Nauw van Bath. Boei 75A
0876 Nauw van Bath. Boei 77
0882 Nauw van Bath. Boei 79
0866 Nauw van Bath. Middenketel LL
0868 Nauw van Bath. Noordketel HL
0870 Nauw van Bath. Oostketel LL
0862 Nauw van Bath. Westketel
0056 NE Akkaert
0676 Nieuw Neuzenpolder LL.
0678 Nieuw Neuzenpolder HL.
0680 Nieuw Neuzenpolder DC.
0682 Nieuw Neuzenpolder DC.
0170 Nieuwe sluis.Sectorlicht
0406 Nieuwpoort Bk
0428 Nieuwpoort E.
0412 Nieuwpoort E.hvl.
0418 Nieuwpoort Eil.
0414 Nieuwpoort hfdl.

0426	Nieuwpoort HL.
0420	Nieuwpoort Kr.hoek E
0422	Nieuwpoort Kr.hoek W
0424	Nieuwpoort LL.
0416	Nieuwpoort Steiger
0410	Nieuwpoort W.hvl.
0421	Nieuwpoort.Stop
0118	Nippon
0904	Noord Ballastplaat
0868	Noordketel
0858	NvB-MA (Nauw v. Bath)

O

0206	OG (Oostgat)
0188	OG-1
0214	OG-2
0204	OG-3
0230	OG-4
0216	OG-5
0218	OG-9
0222	OG-13
0232	OG-15
0234	OG-17
0228	OG-DL (Oostgat-Deurloo)
0202	OG-GR
0192	OG-WG
0030	Oost Dyck
0403	Oost Dyck-W
0408	Oostduinkerke
0272	Oostende Bk E
0042	Oostende Bk N
0268	Oostende Bk W
0438	Oostende E.hvl.
0439	Oostende E.hvh.
0445	Oostende havenverkeer
0440	Oostende hfdl.
0444	Oostende HL.
0442	Oostende LL.
0446	Oostende stoplicht
0452	Oostende stortboei
0436	Oostende W.hvl.
1058	Oosterweel HL.
1052	Oosterweel Royersluis
1054	Oosterweel Royersluis
1046	Oosterweel S. Boei 116
1048	Oosterweel Schorre
1050	Oosterweel Schorre
1056	Oosterweel LL.
1058	Oosterweel HL
0870	Oostketel
0708	Othenepolder
0934	Ouden Doel
0930	Oudendijk. Boei 89A
0774	Overloop v. Hansweert W. Boei 38
0770	Overloop v. Hansweert E. Boei 39
0771	Overloop v. Hansweert E. Boei 41
0772	Overloop v. Hansweert E. Boei 43
0778	Overloop v. Hansweert E. Boei 45
0780	Overloop v. Hansweert S. Boei 47
0768	Overloop v. Hansweert W. Boei 34A
0776	Overloop v. Hansweert W. Boei 40

0777.1 Overloop v. Hansweert W. Boei 40A
 0777.2 Overloop v. Hansweert W. Boei 40B
 0777.3 Overloop v. Hansweert W. Boei 40C
 0840 Overloop v. Valkenisse S. Boei 63
 0848 Overloop v. Valkenisse S. Boei 65A
 0840 Overloop v. Valkenisse. Boei 63
 0844 Overloop v. Valkenisse. Boei 65
 0850 Overloop v. Valkenisse N. Boei 60

P

0909 P boei
 0521 Paardenmarkt. Br & W ZB Oost
 1060 Palingplaat. Boei 107
 1061 Palingplaat. Boei 109
 0886 Pas van Rilland W.Boei 81
 0888 Pas van Rilland W.Boei 81A
 0892 Pas van Rilland W.Boei 83
 0884 Pas van Rilland E.Boei 70
 0890 Pas van Rilland E.Boei 72
 0898 Pas van Rilland BW.Boei 74
 0616 Pas van Terneuzen.PvN-E
 0646 Pas van Terneuzen.PvN-SPR
 0638 Pas van Terneuzen.PvN-SS
 0640 Pas van Terneuzen.Boei 4
 0644 Pas van Terneuzen.Boei 6
 0648 Pas van Terneuzen.Boei 10
 0654 Pas van Terneuzen.Boei 12A
 0642 Pas van Terneuzen.Boei 13
 0645 Pas van Terneuzen.Boei 15
 0701 Pas van Terneuzen.Boei 16
 0702 Pas van Terneuzen.Boei 18
 0704 Pas van Terneuzen.Boei 22
 0650 Pas van Terneuzen.Boei 23
 0652 Pas van Terneuzen.Boei 23A
 0710 Pas van Terneuzen.Boei 26
 0706 Pas van Terneuzen.Boei 27A
 0708 Pas van Terneuzen.Othenepolder
 0712 Pas van Terneuzen.Margarethapolder
 0714 Pas van Terneuzen.Eendragtpolder LL
 0716 Pas van Terneuzen.Eendragtpolder HL
 0800 Perkpolder W.
 0802 Perkpolder E.
 1034 Pijp Tabak W.Boei 112
 1036 Pijp Tabak.Dr.sluis.HL 141°
 1038 Pijp Tabak
 1040 Pijp Tabak LL.141°/269°
 1042 Pijp Tabak HL.269°
 1044 Pijp Tabak SW.Boei 114
 0570 Plaat van Breskens.SS-VH
 0616 PvN-E boei
 0646 PvN-SPR boei
 0638 PvN-SS boei

R

1062 Rede Antwerpen.LO
 1064 Rede Antwerpen.LO
 1060 Rede Antwerpen.Palingpl.Boei 107
 1061 Rede Antwerpen.Palingpl.Boei 109
 1066 Rede Antwerpen.YN boei

1068 Rede Antwerpen.Boei 111
 0878 Reigerbergsche Polder
 1324 Rodenhuizedok
 1326 Rodenhuizedok
 1090 Rupelmonde.Boei 123
 0398 Ruytingen E
 0006 Ruytingen N
 0396 Ruytingen SE

S

0072 S1 boei (Scheur)
 0070 S2 boei (Scheur)
 0076 S3 boei (Scheur)
 0078 S4 boei (Scheur)
 0080 S5 boei (Scheur)
 0082 S6 boei (Scheur)
 0088 S7 boei (Scheur)
 0090 S8 boei (Scheur)
 0094 S9 boei (Scheur)
 0096 S10 boei (Scheur)
 0104 S12 boei (Scheur)
 0106 S14 boei (Scheur)
 0092 Samselbu
 0008 Sandettie N
 0242 Sardijngeul-Waardin.SG-W boei
 1312 Sas v.Gent.HL 10°
 1320 Sas v.Gent.HL 212,5°
 1314 Sas v.Gent.LL 10°
 1318 Sas v.Gent.LL 212,5°
 1316 Sas v.Gent.Zijkanaal E
 1322 Sas v.Gent.Zijkanaal G
 0570 Sch.v.Spijkerpl.-Veerhvn.SS-VH boei
 0909 Schaar Ouden Doel. P boei
 0576 Schaar v.Spijkerplaat N. SS-4 boei
 0572 Schaar v.Spijkerplaat S. SS-3 boei
 0574 Schaar v.Spijkerplaat S. SS-7 boei
 1082 Schelle.Boei 122
 1084 Schelle.Boei 124
 0564 Schone Waardin
 0742 Schore HL.
 0740 Schore LL.
 0238 SG-1.Sardijngeul
 0240 SG-2.Sardijngeul
 0244 SG-5.Sardijngeul
 0242 SG-W boei.Sardijngeul-Waardin
 1072 Sleutelhof
 0600 Sloehaven HL 023°
 0604 Sloehaven HL 059°
 0598 Sloehaven LL 023°
 0602 Sloehaven LL 059°
 0592 Sloehaven W.hvnl.
 0596 Sloehaven. Cittershvn.
 0597 Sloehaven. Cittershvn.
 0594 Sloehaven.E.hvl.
 1304 Sluiskil. KTG boei
 1306 Sluiskil. NSM hvn.
 1308 Sluiskil.Zijkanaal B
 1310 Sluiskil.Zijkanaal D
 0172 Songa boei
 0572 SS-3 boei. Schaar v. Spijkerplaat
 0576 SS-4 boei. Schaar v. Spijkerplaat

0574 SS-7 boei. Schaar v. Spijkerplaat
 0570 SS-VH boei. Schaar v. Spijkerplaat
 0316 Stroomaanw. boei
 0359 Stroomaanw. boei
 0136 SW boei (Scheur-Wielingen)
 0052 SW Thornton boei
 0038 SWA boei (SW Akkaert)
 0114 SWW boei (SW Wandelaar)
 0084 SZ boei ((Scheur-Zand)

T

1100 Temse.Boei 125
 1104 Temse.Boei 127
 1108 Temse.Boei 129
 1112 Temse.Boei 131
 1116 Temse.Boei 133
 1330 Terdonk Moervaart
 0692 Terneuzen E.W hvl.
 0676 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder LL
 0678 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder HL
 0680 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder DC
 0682 Terneuzen.Nieuw Neuzenpolder DC
 0684 Terneuzen W.W hvl.
 0694 Terneuzen E.E hvl.
 0686 Terneuzen W.E.hvl.
 0687.1 Terneuzen W.Gl 333,5°
 0687.2 Terneuzen W.Gl 153,5°
 0688 Terneuzen W.LL.
 0690 Terneuzen W.HL.
 0696 Terneuzen.Veerhvn.
 0698 Terneuzen Veerhvn.W hvl.
 0700 Terneuzen Veerhvn.E hvl.
 1300 Terneuzen.Zijkanaal A
 1302 Terneuzen.Zijkanaal A
 0296 Thermograafboei
 0300 Thermograafboei
 0286 Thermograafboei
 0054 Thornton TB boei
 0050 Track Ferry boei
 0390 Trapegeer boei
 0160 Trawl boei
 0022 Twin boei

V

0980 Van Cauwelaartssluis.Hvl.
 0556 Vlissingen.W.hvl.
 0246 Vlissingen LL.
 0248 Vlissingen HL.
 0552 Vlissingen Oeverl.Koopmanshvn.
 0554 Vlissingen.Koopmansvhn.
 0558 Vlissingen.W.hvl.
 0560 Vlissingen.E.hvl.
 0562 Vlissingen Rede
 0564 Vlissingen.Schone Waardin
 0592 Vlissingen E.Sloehvn.
 0594 Vlissingen E.Sloehvn.
 0596 Vlissingen E.Sloehvn.
 0597 Vlissingen E.Sloehvn.
 0598 Vlissingen E.Sloehvn.
 0600 Vlissingen E.Sloehvn.

0601 Vlissingen E.Sloehvn.Boei onbenoemd
 0602 Vlissingen E.Sloehvn.
 0604 Vlissingen E.Sloehvn.
 0190 VR mp.

W

0138 W1 (Wielingen)
 0140 W2 (Wielingen)
 0146 W3 (Wielingen)
 0148 W4 (Wielingen)
 0150 W5 (Wielingen)
 0152 W6 (Wielingen)
 0154 W7 (Wielingen)
 0158 W8 (Wielingen)
 0164 W9 (Wielingen)
 0174 W10 (Wielingen)
 0176 W12 (Wielingen)
 0814 Walsoorden HL.
 0812 Walsoorden LL.
 0808 Walsoorden N
 0810 Walsoorden S.
 0804 Walsoorden Zuidergat
 0074 Wandelaar.MOW.0 mp.
 0116 WBN boei (Wenduinebk N)
 0454 Wenduine Bk E boei
 0534 Wenduine Bk W boei
 0028 Westhinder.MOW.7 mp.
 0210 Westkapelle.Hfdl.
 0212 Westkapelle.Molenhfd.
 0208 Westkapelle.Noorderhfd.
 0862 Westketel
 0180 Westpit boei
 0430 Weststroom Bk boei
 0134 W boei (Wielingen)
 0029 WH Zuid boei
 1092 Wintam.Toegang zeesluis
 0128 WZ boei (Wielingen-Zand)
 0162 WN 6 boei

Y

1066 YN boei

Z

0126 Z boei (Zand)
 0484 Zand 4 boei
 0900 Zandvliet E.Boei 76
 0927 Zandvliet HL.
 0928.1 Zandvliet LL.
 0928.2 Zandvliet.LL
 0902 Zandvliet NE.Boei 78
 0923 Zandvliet.Berendrechtsluis
 0924 Zandvliet.Berendrechtsluis N
 0926 Zandvliet.Berendrechtsluis S
 0929 Zandvliet.Berendrechtsluis gl.
 0912 Zandvliet.Boei 80
 0910 Zandvliet.Boei 85A
 0914 Zandvliet.Boei 87
 0916 Zandvliet.Boei 87A

0920 Zandvliet.Boei 89
 0917 Zandvliet.Gele bolton
 0925 Zandvliet.Schuilhvn.
 0919 Zandvliet.Toegang sluis S
 0921 Zandvliet.Toegang sluis N
 0922.1 Zandvliet.Toegang sluizen N
 0922.2 Zandvliet.Toegang sluizen S
 0516 Zeebrugge L.N.G.boei
 0510.1 Zeebrugge.Mil.dok 1
 0510.2 Zeebrugge.Mil.dok 1
 0511.1 Zeebrugge.Zweedse kaai
 0511.2 Zeebrugge.Hermespier NW
 0511.3 Zeebrugge.Hermespier NE
 0491.2 Zeebrugge.Albert II dok.HL 232°
 0491.1 Zeebrugge.Albert II dok.LL 232°
 0492 Zeebrugge.Albert II dok.Sectorlicht
 0486 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A1 boei
 0494 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A2 boei
 0490.1 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A3 boei
 0493 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A4 boei
 0490.2 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A5 boei
 0490.3 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A7 boei
 0490.4 Zeebrugge.Albert II dok.Z-A9 boei
 0514.2 Zeebrugge.Brittanniadok HL 080°
 0513.2 Zeebrugge.Brittanniadok HL 128°
 0514.1 Zeebrugge.Brittanniadok LL 080°
 0513.1 Zeebrugge.Brittanniadok LL 128°
 0515.1 Zeebrugge.Brittanniadok.Toegang
 0515.2 Zeebrugge.Brittanniadok.Toegang
 0515.3 Zeebrugge.Brittanniadok.Toegang
 0515.4 Zeebrugge.Brittanniadok.Toegang
 0472 Zeebrugge.E hvl.
 0502.1 Zeebrugge.LL 193°
 0502.2 Zeebrugge.HL 193°
 0499.1 Zeebrugge.LL 220°
 0499.2 Zeebrugge.HL 220°
 0474 Zeebrugge.Hvnseinen
 0498 Zeebrugge.Koningsstrap
 0540 Zeebrugge.LL 136°
 0520.1 Zeebrugge.LNG dam
 0520.2 Zeebrugge.LNG dam
 0517 Zeebrugge.LNG dok.Sectorlicht.
 0507.1 Zeebrugge.Mil.dok.2
 0507.2 Zeebrugge.Mil.dok.2
 0496 Zeebrugge.Oude havendam
 0470 Zeebrugge.W hvl.
 0500.1 Zeebrugge.Westhoofd
 0500.2 Zeebrugge.Westhoofd
 0479.2 Zeebrugge.Wielingendok.HL 229°
 0478.2 Zeebrugge.Wielingendok.HL 274°
 0479.1 Zeebrugge.Wielingendok.LL 229°
 0478.1 Zeebrugge.Wielingendok.LL 274°
 0476 Zeebrugge.Wielingendok.ZW1 boei
 0477.1 Zeebrugge.Wielingendok.ZW1bis boei
 0477.2 Zeebrugge.Wielingendok.ZW2 boei
 0477.3 Zeebrugge.Wielingendok.ZW3 boei
 0477.4 Zeebrugge.Wielingendok.ZW4 boei
 0477.5 Zeebrugge.Wielingendok.ZW5 boei
 0506 Zeebrugge.Z10 boei
 0488 Zeebrugge.Z2 boei
 0518 Zeebrugge.Z4 boei
 0508 Zeebrugge.Z8 boei
 0484 Zeebrugge.Zand 4 boei

0512.2 Zeebrugge.Zeesluis HL.154°
 0512.1 Zeebrugge.Zeesluis LL.154°
 0482 Zeebrugge.ZOK N boei
 0792 ZG-SvW boei (Zuidergat)
 0220 Zoutelande
 0182 ZSB boei (Zuid Steenbk.)
 0794 Zuidergat E.Boei 44A
 0782 Zuidergat Ossenisse.Boei 49
 0784 Zuidergat Ossenisse.Boei 51
 0796 Zuidergat Perkpolder.Boei 53A
 0828 Zuidergat SW.Boei 59A
 0830 Zuidergat SW.Boei 61
 0834 Zuidergat SW.Boei 61A
 0798 Zuidergat.Boei 46
 0836 Zuidergat.Boei 54
 0846 Zuidergat.Boei 56
 0792 Zuidergat.ZG-SvW boei
 0894 Zuid Saeftinge
 0896 Zuid Saeftinge.Boei 85
 0432 Zuidstroom Bk.boei
 0040 ZZ boei (Zeebouw-Zeezand)

Genummerde boeien en corresponderende nummers in lichtenlijst

2	0588	53A	0796	93	0938
3	0590	54	0836	94	0986
4	0640	56	0846	95	0954
5	0606	57A	0816	97	0963
6	0644	59	0820	98	0992
7	0608	59A	0828	99	0966
9	0612	60	0850	100	1004
10	0648	61	0830	101	0972
11	0614	61A	0834	102	1012
12A	0654	63	0840	103	0982
13	0642	64	0854	104	1022
15	0645	65	0844	105	1026
16	0701	65A	0848	107	1060
18	0702	66	0860	108	1024
21	0650	67	0852	109	1061
22	0704	68	0880	110	1031
23	0652	69	0856	111	1068
26	0710	70	0884	112	1034
27A	0706	72	0890	113	1070
28	0720	73	0864	114	1044
29	0722	74	0898	115	1074
30	0724	75	0872	116	1046
32	0732	75A	0874	117	1076
33	0730	76	0900	118	1078
34A	0768	77	0876	119	1086
35	0734	78	0902	120	1080
38	0774	79	0882	121	1088
39	0770	80	0912	122	1082
40	0776	81	0886	123	1090
40A	0777.1	81A	0888	124	1084
40B	0777.2	82	0936	125	1100
40C	0777.3	83	0892	126	1102
41	0771	84	0942	127	1104
43	0772	85	0896	128	1106
44	0794	85A	0910	129	1108
45	0778	86	0950	130	1110
46	0798	87	0914	131	1112
47	0780	87A	0916	132	1114
48A	0806	89	0920	133	1116
48B	0818	89A	0930	134	1118
49	0782	90	0952	136	1120
50	0826	91	0932		
51	0784	92	0962		

