



Bestrijdingsplan dijkbewaking

Rijkswaterstaat Waterdistrict Westerschelde

Stormseizoen 2006 -2007





Bestrijdingsplan Bewaking dijken en kunstwerken bij stormvloed

Dit Bestrijdingsplan bevat een grote hoeveelheid gegevens. Indien één van deze gegevens onjuist is of in de loop van de tijd verandert, wordt u verzocht dit door te geven aan de heer H.J. van't Westeinde, medewerker Veiligheid Waterkeringen/ Afvoer, bereikbaar op onderstaand adres



RWS Waterdistrict Westerschelde
Postbus 114
4530 AC Terneuzen

Bezoekadres:
Buitenhaven 2, Terneuzen

Telefoon 0115-686844
Telefax 0115-686849
e-mail h.vt-westeinde@dzt.rws.minvenw.nl

Versie: 14 augustus 2006

Inleiding.	5
Leeswijzer	6
1 Organisatie	7
1.1 Dijkbewaking aangestuurd door verwachte waterstand	7
1.2 Meldinggevende instanties en gegevensinwinning	7
1.2.1 Stormvloedwaarschuwingdienst http://www.svsvd.nl/	7
1.2.2 Hydro-Meteo-Centrum Zeeland	8
1.2.3 Snelpeil	8
1.2.4 Automatische peilschalen	8
1.3 Scenario dijkbewaking	8
1.3.1 Instellen dijkbewaking	9
1.3.2 Centraal meldpunt	9
1.3.3 Taakverdeling	9
1.3.4 Patrouilles	10
1.3.5 Beperken schade	11
1.3.6 Opheffen dijkbewaking	11
1.4 Externe contacten	11
1.5 Dreigend gevaar	12
1.5.1 Dreigend gevaar voor dijkdoorbraak	12
1.5.2 Bevoegdheden dijkgraaf en dagelijks bestuur	12
1.5.3 Afsluiten van wegen	13
1.5.4 Materiaal en materieel	13
1.6 Communicatie	14
1.6.1 Telefoon en fax	14
1.6.2 Nationaal Noodnet	14
1.7 Oefening dijkbewaking	14
1.8 Verslaglegging	15
2 Dijkbewaking Fase 1: Waarschuwingsspeil	16
2.1 Instellen dijkbewaking fase 1	16
2.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 1	17
2.3 Opheffen dijkbewaking fase 1	18
3 Dijkbewaking Fase 2: Alarmeringsspeil	19
3.1 Instellen dijkbewaking fase 2	19
3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2	20
3.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 2	20
3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2	21
4 Dijkbewaking Fase 3: Alarmeringsspeil +	22
4.1 Instellen dijkbewaking fase 3	22
4.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 3	22
4.3 Opheffen dijkbewaking fase 3	24

Inleiding.

Het voor u liggende rapport is het bestrijdingsplan dat gehanteerd wordt voor het bewaken van de hoogwaterkering binnen het beheergebied van het Waterdistrict Westerschelde.

Het betreft hier gedeelten van de waterkering aan de Noordzee en de Westerschelde op de volgende lokaties;

- Breskens, veerhaven
- Breskens, handelshaven
- Terneuzen, voorhavens sluizencomplex
- Terneuzen, voormalige veerhaven
- Terneuzen, dijkvak oostsluis (km 41+700) tot scheldeboulevard (km 39+700)
- Perkpolder, voormalige veerhaven
- Vlissingen, dijk tussen sluizencomplex en oude veerfuik.
- Hansweert, voorhavens sluizencomplex
- Kruiningen, voormalige veerhaven

Met name tijdens (zware) stormvloed en welke veelal gepaard gaan met springtij kunnen zich zodanige omstandigheden voordoen, dat bewaking van de hoogwaterkering noodzakelijk is. Dit bestrijdingsplan is ook van toepassing op de regionale waterkering (Kanaal van Gent naar Terneuzen).

In dit bestrijdingsplan is rekening gehouden met de richtlijnen welke gesteld zijn in door de provincie Zeeland uitgegeven "Draaiboek Paraatheid en Communicatie van de directie Ruimte Milieu en Water bij stormvloed etc.". Hiermee is tegemoet gekomen aan de in de Wet op de Waterkering gestelde bepalingen omtrent het opstellen van een bestrijdingsplan inzake verwachte calamiteiten (W.O.W. art. 8) dijkbewaking.

Het Bestrijdingsplan dijkbewaking Rijkswaterstaat "Waterdistrict Westerschelde" maakt onderdeel uit van het Calamiteitenplan RWS Directie Zeeland.

Leeswijzer

Het Bestrijdingsplan dijkbewaking van het Waterdistrict Westerschelde is zo opgebouwd dat het eenvoudig in gebruik is. Dijkbewaking vindt plaats in verschillende fasen. Iedere betrokkene kan eenvoudig de desbetreffende fase van dijkbewaking terugvinden met de daarbij horende acties.

Het bestrijdingsplan is opgedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste beschrijft de organisatie.

Het scenario dat van start moet gaan als één van de dijkbewakingfases gemeld wordt, staat beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

In deze hoofdstukken wordt na een algemene beschrijving een telefoonlijst en overzicht van acties gegeven. Op de telefoonlijst staan zowel de personen voor binnen kantooruren als voor buiten kantooruren vermeld. Voor de actielijst zijn twee aparte overzichten opgenomen, een voor binnen kantooruren en een voor buiten kantooruren. Tevens wordt er verwezen naar de opschaling volgens het calamiteitenplan RWS Directie Zeeland en de bijbehorende adressen en telefoonlijst van het calamiteitenplan RWS Directie Zeeland.

Ter verduidelijking zijn nog enkele bijlagen met onder andere algemene gegevens en diverse adreslijsten toegevoegd. In de tekst zal hier regelmatig naar worden verwezen.

1 Organisatie

1.1 Dijkbewaking aangestuurd door verwachte waterstand

FASE 1 of **Waarschuwingsspeil** wordt ingesteld bij:

Hoogwater (HW) te Vlissingen van N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. + 3,70 m:

- | | |
|--|------------------------------|
| - informeren betrokkenen buitendijkse belangen | direct |
| - centraal meldpunt inrichten | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - sluiten kunstwerken in primaire waterkering | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - uitvoeren van nacontrole | vanaf 2 uur na HW Vlissingen |

FASE 2 of **Alarmeringspeil** wordt ingesteld bij:

Hoogwater (HW) te Vlissingen van N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m:

- | | |
|--|------------------------------|
| - informeren betrokkenen buitendijkse belangen | direct |
| - centraal meldpunt inrichten | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - Beleidsteam paraat | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - sluiten kunstwerken in primaire waterkering | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - buitendijkse patrouille instellen | 2 uur voor HW Vlissingen |
| - uitvoering van nacontrole | vanaf 2 uur na HW Vlissingen |

FASE 3 of **Alarmeringspeil+** wordt ingesteld bij:

Hoogwater (HW) Vlissingen N.A.P. + 4,10 m en hoger:

- | | |
|--|------------------------------|
| - informeren betrokkenen buitendijkse belangen | direct |
| - sluiten kunstwerken in regionale waterkering | direct |
| - centraal meldpunt inrichten | 3 uur voor HW Vlissingen |
| - Beleidsteam actief | 3 uur voor HW Vlissingen |
| - sluiten kunstwerken in primaire waterkering | 3 uur voor HW Vlissingen |
| - buitendijkse patrouille instellen | 3 uur voor HW Vlissingen |
| - uitvoeren van nacontrole | vanaf 2 uur na HW Vlissingen |

1.2 Meldinggevende instanties en gegevensinwinning

1.2.1 Stormvloedwaarschuwingdienst <http://www.svsd.nl/>

Melding van dijkbewaking gebeurt door:

-
- a. interpretatie eigen medewerkers
 - b. de SVSD deze geeft ca. 6 uur voor hoogwater te Vlissingen een telefonische melding van de voorspelde waterstand, als naar verwachting het peil van N.A.P. + 3,30 m te Vlissingen wordt overschreden. Afhankelijk van de verwachte hoogwaterstand te Vlissingen worden hierbij drie typen waarschuwingen onderscheiden:

- **Waarschuwingsspeil (fase 1)** N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. + 3,70 m
- **Alarmeringspeil (fase 2)** N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m
- **Alarmeringspeil + (fase 3)** N.A.P. + 4,10 m en hoger

Opheffingsberichten worden niet door de SVSD gegeven. Er wordt vanuit gegaan dat na hoogwater de waarschuwing vervalt. Bij een volgend gevaarlijk hoogwater waarschuwt de SVSD opnieuw.

1.2.2 Hydro-Meteo-Centrum Zeeland

Op verzoek van het Waterdistrict Westerschelde geeft het Hydro-Meteo-Centrum Zeeland een telefonische melding van de voorspelde waterstand, als naar verwachting het peil van N.A.P. + 3,30 m te Vlissingen wordt overschreden. De melding vindt meestal vroeger plaats dan die van de SVSD zodat meer tijd beschikbaar is voor het nemen van maatregelen. Het Hydro-Meteo-Centrum informeert het Hoofd Waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger).

Deze melding activeert overigens geen staat van paraatheid of dijkwacht. Het hoofd Waterdistrict Westerschelde kan naar aanleiding van de kennisgeving overgaan tot de inwinning van gegevens op basis waarvan hij verder kan handelen.

1.2.3 Snelpeil

Rijkswaterstaat (Hydro-Meteo-Centrum Zeeland) meet continu gegevens betreffende weersomstandigheden en de toestand van de Zeeuwse wateren, waarbij deze gegevens iedere minuut worden ververs. Met dit snelpeil kunnen actuele gegevens zonder vertraging worden ingewonnen via het internet op www.hmcz.nl/snelpeil/index én www.hmcz.nl/windroos/windroos.html.

1.2.4 Automatische peilschalen

Voor de inwinning van de actuele waterstanden kunnen ook de volgende automatische peilschalen worden gebeld:

Vlissingen	070-3123311
Water- en weerbericht	0900-8003 (keuze 4; 1; 3)
Oostende (peilmeter)	0032 59505972 *

- * De Belgische waterstanden worden vermeld in TAW (Tweede Algemene Waterpassing). TAW komt overeen met N.A.P. - 2,32 meter.

1.3 Scenario dijkbewaking

Langs de Noordzeekust en de Westerschelde zijn afhankelijk van de verwachte waterstand te Vlissingen drie dijkwachtsscenario's te onderscheiden (zie ook paragraaf 1.1).

- **Dijkbewaking fase 1:** Waarschuwingsspeil N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. + 3,70 m
- **Dijkbewaking fase 2:** Alarmeringspeil N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m
- **Dijkbewaking fase 3:** Alarmeringspeil + N.A.P. + 4,10 m en hoger

1.3.1 Instellen dijkbewaking

In alle dijkwachtscenario's stelt het hoofd Waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) na interne of externe melding van de SVSD dijkbewaking in, na overleg met de dienstdoende functionaris van de onderafdeling Operationeel Beheer en Onderhoud (OBH) (zie bijlage I, wachtdienstschema). Hij is verantwoordelijk voor het tijdig waarschuwen en informeren van de betrokken medewerkers, het Calamiteitenteam (Middelburg) indien nodig en eventueel belanghebbende derden. In hoofdlijnen komt het er op neer dat het centraal meldpunt uiterlijk 2 of 3 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht wordt, kunstwerken en coupures e.d. op dat moment zijn afgesloten en buitendijkse patrouilles worden uitgevoerd.

1.3.2 Centraal meldpunt

Het centraal meldpunt kan, afhankelijk van het dijkwachtscenario en het tijdstip, ingericht worden op het kantoor Waterdistrict Westerschelde of thuis bij de dienstdoende functionaris. In alle dijkwachtscenario's wordt het centraal meldpunt ingericht. Dit betekent concreet dat tijdens alle dijkwachtscenario's het hoofd Waterdistrict de teamleider OBH en clustercoördinator civiel OBH zitting nemen op het kantoor dan wel communiceren via het mobiele station.

Het Beleidsteam (Middelburg) is slechts aanwezig in geval dijkwacht fase 3 van kracht is.

In onderstaand schema wordt een overzicht weergegeven van welke werkplek bezet is afhankelijk van de dijkbewakingsfase.

Dijkbewakingsfase	Werkplek <u>binnen</u> kantooruren	Werkplek <u>buiten</u> kantooruren
Fase 1: waarschuwingspeil	Kantoor waterdistrict Westerschelde	Thuis
Fase 2: alarmeringspeil	Kantoor waterdistrict Westerschelde	Thuis/Kantoor waterdistrict Westerschelde
Fase 3: alarmeringspeil +	Kantoor waterdistrict Westerschelde	Kantoor waterdistrict Westerschelde

1.3.3 Taakverdeling

De taak van het **hoofd waterdistrict Westerschelde of assistent districtshoofd** is het algeheel coördineren van de dijkbewaking, het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde, belanghebbende derden en het communiceren met de voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren binnen Rijkswaterstaat zoals beschreven in het calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland met de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water en de waterschappen Zeeuwsch-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden. Hij is tevens leider van het operationele team.

De taak van de **clustercoördinator civiel** is het frequent inwinnen en vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen, alsmede het opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek.

Voor de inhoud van dit logboek wordt verwezen naar de hoofdstukken 2, 3 en 4 per dijkbewaking fase wordt hier de inhoud vermeld.

Het **Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde** bestaat uit de navolgende personen:

- hoofd waterdistrict Westerschelde (voorzitter)
- teamleider OBH
- clustercoördinator civiel OBH
- medewerker Veiligheid waterkeringen/afvoer

Het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde is paraat gedurende dijkwacht fase 2 en actief betrokken gedurende dijkwacht fase 3; in laatstgenoemde situatie neemt het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde zitting op het centraal meldpunt. En zal tevens het calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland in werking treden.

De taak van het Beleidsteam is het verzorgen van alle externe contacten met de Commissaris van de Koningin, pers, gemeenten, waterschappen, regionale brandweer en regiopolitie. Bij escalatie van gevaar, wanneer schade aan een dijkvak onbeheersbaar wordt, ontstaat dreigend gevaar voor dijkdoorbraak. Er zal zich een situatie kunnen ontwikkelen in de zin van de Rampenwet. In dit geval zal het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde, zoals beschreven in het Calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland 2004, in werking treden. De betrokkenheid van de voorlichter beperkt zich tot het verzamelen van informatie en het onderhouden van contact met de pers.

De clustercoördinator civiel vormt als leider van het operationele team de schakel tussen de interne organisatie en de dijkwacht patrouilles. Op grond van verwachte hydro- en meteogegevens gekoppeld aan binnenkomende signalen vanuit de werkgebieden stuurt hij het bewakingsscenario op relevante onderdelen.

1.3.4 Patrouilles

Afhankelijk van het optredend dijkbewakingsscenario dienen er door het waterdistrict Westerschelde bepaalde beheerstaken en inspecties uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn verantwoordelijk de zogenaamde dijkwacht patrouillemedewerkers die vanuit het centraal meldpunt door de clustercoördinator civiel worden aangestuurd. Aansturing vindt plaats door middel van telefoon- en mobiele telefoonverbindingen. Iedere patrouille heeft zijn eigen patrouillegebied (zie bijlage II, kaart indeling werk- en patrouillegebieden).

In alle drie de dijkbewakingsscenario's moeten de kunstwerken in de primaire waterkering worden gesloten.

In geval van dijkbewakingsscenario 2 en 3 wordt de primaire waterkering vanaf 2 of 3 uur voor hoogwater te Vlissingen door de dijkwachtpatrouilles geïnspecteerd. Elke patrouille verricht gebiedsgebonden beheersactiviteiten en patrouilleert in het aangewezen gebied. Bij de drie dijkbewaking fases maakt men onderscheid tussen vier patrouillegebieden (zie bijlage II, kaart indeling werk- en patrouillegebieden).

<u>FASE 1:</u>	géén patrouille instellen	
<u>FASE 2 en 3:</u>	patrouillegebied 1 - werkgebied ZUID:	Breskens veerhaven-Breskens handelshaven
	patrouillegebied 2 - werkgebied ZUID:	Terneuzen
	patrouillegebied 3 - werkgebied ZUID:	voormalige veerhaven Perkpolder
	patrouillegebied 4 - werkgebied NOORD:	Vlissingen tussen sluiscomplex en veerfuik
	patrouillegebied 5 - werkgebied NOORD:	Hansweert voorhavens
	patrouillegebied 6 - werkgebied NOORD:	voormalige veerhaven Kruiningen

1.3.5 Beperken schade

Indien bij het patrouilleren schade wordt geconstateerd, moeten zo mogelijk direct schadebeperkende maatregelen genomen worden.

De ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH. Indien nodig kunnen bij herstelwerkzaamheden aannemers met het benodigde materieel worden ingezet.

1.3.6 Opheffen dijkbewaking

De dijkbewaking wordt in geval van fase 1 en 2 opgeheven door de clustercoördinator civiel OBH, in geval van fase 3 door het Bestrijdingsteam. In principe geldt dat de dijkbewaking wordt beëindigd ca. 2 uur na hoogwater. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath, wordt afhankelijk van het optredend waterstandverloop en de weersontwikkelingen, de dijkbewaking langs de Westerschelde stapsgewijs opgeheven.

Na het beëindigen van de dijkbewaking worden alle gesloten kunstwerken zo spoedig mogelijk geopend. Zo snel mogelijk, wanneer de waterstand dit toelaat, wordt een nacontrole uitgevoerd door de clustercoördinator civiel OBH in de werkgebieden. Deze nazorg wordt aangestuurd door de **teamleider Operationeel Beheer en Onderhoud**. Alle eventueel ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH en wordt onmiddellijk hersteld, eventueel met inzet van aannemers en benodigd materieel.

1.4 Externe contacten

Persvoorlichting

De voorlichting naar de media wordt verzorgd door de voorlichter Rijkswaterstaat. Voorlichting ter plaatse wordt verstrekt door het hoofd waterdistrict Westerschelde.

Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water

Gedurende dijkwacht fase 2 of 3 onderhoudt de teamleider OBH regelmatig contact met de bij de voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water en waterschappen.

Provincie Zeeland, Commissaris van de Koningin

Gedurende dijkwachtfase 3 onderhoudt het Beleidsteam (opschaling naar Middelburg conform calamiteitenplan) regelmatig contact met de Commissaris van de Koningin. De bereikbaarheidsregeling loopt buiten kantooruren via de dienstdoende piketambtenaar van het kabinet. Deze is per semafoon oproepbaar door de meldkamer van de regiopolitie Zeeland.

Gemeenten

Gedurende dijkwacht fase 3, dat wil zeggen bij een verwachte waterstand te Vlissingen van N.A.P. + 4,10 m of hoger, worden de gemeenten in eerste instantie gewaarschuwd door de regionale brandweer. De provincie, gemeenten, waterschappen en rijkswaterstaat nemen onderling contact op en testen hun paraatheid.

Regionale brandweer Zeeland - kantoor Zeeuwsch-Vlaanderen

De regionale brandweer wordt rechtstreeks door de SVSD gewaarschuwd. De regionale brandweer waarschuwt vervolgens de gemeenten.

De regionale brandweer (gevestigd te Terneuzen) beschikt over reddings-, verbindings- en hulpmaterieel. Dit materieel zoals lampen, aggregaten enz. kan op aanvraag (met het bedienend personeel) bij calamiteiten worden ingezet.

Politie Zeeland

De provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water waarschuwt de meldkamer van de Politie Zeeland. De meldkamer zorgt ervoor dat de piketfunctionaris wordt geïnformeerd. De groepscommandanten lichten hun patrouilles in, maar onthouden zich verder van enige acties. Indien het waterdistrict Westerschelde een beroep wenst te doen op politiesteun kan dit worden verzocht via de meldkamer Middelburg. De taak van de politie is het vrijhouden van de door het Beleidsteam aan te geven wegen.

1.5 Dreigend gevaar

1.5.1 Dreigend gevaar voor dijkdoorbraak

Dreigend gevaar voor dijkdoorbraak zal ontstaan wanneer schade aan een dijkvak onbeheersbaar wordt of indien door overslaand water het dijklichaam zodanig gaat verweken, dat het binnentalud kan gaan uitzakken.

Wanneer een dergelijke situatie als hierboven omschreven ontstaat, neemt het Beleidsteam Middelburg onmiddellijk contact op met de burgemeester van de gemeente waar het gevaar dreigt, zodat deze maatregelen kan nemen ten aanzien van de bevolking.

1.5.2 Bevoegdheden dijkgraaf en dagelijks bestuur

Waterstaatswet artikel 72:

1. De beheerder is in geval van gevaar, en zolang de daardoor ontstane situatie zulks noodzakelijk maakt, bevoegd maatregelen te treffen die hij nodig oordeelt, zonodig in afwijking van wettelijke voorschriften. Deze bevoegdheid geldt niet indien de maatregelen in strijd zouden komen met de Grondwet of enige internationaal- rechtelijke verplichting.

Waterstaatswet artikel 73:

-
1. Indien het dagelijks bestuur van een waterschap gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 72, eerste lid, melden zij dit onverwijld aan gedeputeerde staten.

Waterstaatswet artikel 74:

1. Indien het dagelijks bestuur van een waterschap beheerder is en gedeputeerde staten van oordeel zijn dat ten onrechte niet of niet voldoende wordt opgetreden bij gevaar, kunnen zij de beheerder, zoveel mogelijk na overleg met hem, daartoe een opdracht geven.

Wet rampen en zware ongevallen artikel 11:

‘De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ernstige ramp of vrees voor het ontstaan daarvan’. Memorie van Antwoord 11, blz. 23: "De burgemeester heeft de mogelijkheid om in een bijzondere rampsituatie, zoals bijvoorbeeld een watersnoodramp, een bestuurder of waterstaatkundige van het betrokken waterschap of rijkswaterstaat te verzoeken de operationele leiding van de rampenbestrijding over te nemen".

Volgens artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen wordt onder een ramp verstaan een gebeurtenis:

1. waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden en
2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende discipline vereist is.

Memorie van Antwoord (MvA 11, blz. 14-15):

"Een rampverklaring van een burgemeester is geen voorwaarde voor het uitoefenen van het opperbevel. De burgemeester vormt zich een oordeel over de vraag of er zich in zijn gemeente gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen als bedoeld in artikel 1 van de wet. Vervolgens gaat hij over tot concrete maatregelen en geeft daaraan leiding".

1.5.3 Afsluiten van wegen

Indien de toestand van een waterkerende dijk, inclusief toevoerende wegen in verband met parkeren belangstellenden, waarop een weg gelegen is dit vereist, heeft de rijkswaterstaat de bevoegdheid tot het tijdelijk sluiten van die weg. Dit tijdelijk afsluiten geldt ook indien dreigend gevaar of een andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard aanwezig is. Een en ander is mogelijk ingevolge het bepaalde in paragraaf 8 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer" (BAWB).

Voor een (gedeeltelijke) afsluiting van een weg wordt de meldkamer van de politie Zeeland te Middelburg ingelicht door de teamleider OBH.

Voor het afsluiten van wegen in beheer bij een andere wegbeheerder wordt de desbetreffende instantie benaderd met het verzoek een bepaalde weg of wegvak af te sluiten. De wegbeheerder neemt vervolgens zelf de maatregelen die nodig zijn voor het daadwerkelijk afsluiten. Ook het contact met de regiopolitie wordt door de wegbeheerder verzorgd.

1.5.4 Materiaal en materieel

Per werkgebied c.q. patrouillegebied wordt een overzicht gegeven van de materiaalvoorraad en van regionale aannemers voor inhuur van materieel (en mankracht). In overleg met de afdeling OBH kan men ook beschikken over aanwezig materiaal.

Aangezien het niet mogelijk is de lijst van de materiaalvoorraad binnen het waterdistrict Westerschelde in dit bestrijdingsplan regelmatig te actualiseren, wordt hiervoor verwezen naar de aanwezige lijst bij de afdeling Operationeel Beheer en Onderhoud (OBH).

1.6 Communicatie

1.6.1 Telefoon en fax

Het centraal meldpunt en het Bestrijdingsteam zijn op het kantoor Waterdistrict Westerschelde te Terneuzen bereikbaar onder de hieronder genoemde nummers. Het telefoonverkeer kan in bijzondere omstandigheden buiten gebruik raken als gevolg van overbelasting. Indien dat het geval is, kan gebruik worden gemaakt van het Nationaal Noodnet.

- telefoon Hoofdkantoor Terneuzen	:	0115 - 686800
- fax Hoofdkantoor Terneuzen	:	0115 - 686849
- noodnet telefoon Hoofdkantoor Terneuzen	:	11305
- telefoon locatie Vlissingen SCC	:	0118 - 424760
- noodnet telefoon locatie Vlissingen	:	11322
- telefoon locatie Terneuzen VCT	:	0115 - 682401
- noodnet telefoon locatie Terneuzen	:	11412
- telefoon locatie Terneuzen CSO	:	0115 - 612279

1.6.2 Nationaal Noodnet

Het centraal meldpunt is bereikbaar via het Nationaal Noodnet. Dit noodnet is gescheiden van het normale telefoonnet, heeft een eigen voeding, is altijd paraat en kan worden gebruikt bij overbelasting van het telefoonnet. Alle waterschappen, gemeenten en de overheidsdiensten die bij dijkbewaking of de coördinatie hiervan zijn betrokken, beschikken over een aansluiting. De lijst van relevante nummers, inclusief de openbare telefoon- en faxnummers, is als bijlage IV toegevoegd.

STORINGEN melden aan 0800-0248080 onder vermelding van noodnetnummer (zie bovenstaand noodnet overzicht) en bijbehorend aansluitnummer 0113-250005.

1.7 Oefening dijkbewaking

Overeenkomstig artikel 68 van de Waterstaatswet draagt de beheerder zorg voor het houden van oefeningen in doeltreffend optreden bij gevaar.

Bij het houden van oefeningen kan onderscheid worden gemaakt in 'operationeel oefenen' en 'bestuurlijk oefenen'.

Het beleid waterdistrict Westerschelde is erop gericht om minstens één maal per jaar te oefenen. Na afloop van de oefening dient een rapportage te worden gemaakt over het verloop van de oefening. De gegevens voor de rapportage worden aangeleverd door de medewerker veiligheid waterkeringen /afvoer aan de teamleider Operationeel Beheer en Onderhoud waarna deze de rapportage verzorgt.

1.8 Verslaglegging

Tijdens de dijkwachtperiode wordt door de medewerker veiligheid waterkeringen/ afvoer een zogenaamd logboek opgesteld waarin wordt vermeld: tijdstip van instellen dijkbewaking, gewaarschuwde betrokkenen, waterstanden, windrichting en windsnelheid, beheersmaatregelen afsluiten kunstwerken en wegen, schade aan glooiingen en kunstwerken (locatie, soort bekleding, oppervlakte, enz.) en bij specifieke omstandigheden veebrandwaarnemingen. De gegevens van schade aan glooiingen, dijken, duinen en kunstwerken wordt aangeleverd door de clustercoördinator civiel Beheer en Onderhoud.

De medewerker veiligheid waterkeringen/ afvoer levert aan de hand van deze verslaglegging een rapport aan het hoofd waterdistrict Westerschelde.

2 Dijkbewaking Fase 1: Waarschuwingsspeil

Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +3,30 m tot N.A.P. +3,70 m

2.1 Instellen dijkbewaking fase 1

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt (=kantoor waterdistrict Westerschelde) het hoofd waterdistrict Westerschelde óf afdeling OBH. **Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur)** waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het 'overzicht telefoonlijst'.

Het hoofd waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, **2 uur voor hoogwater te Vlissingen** dijkbewaking fase 1 in:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. centraal meldpunt inrichten | 2 uur voor HW Vlissingen |
| 2. sluiten kunstwerken in primaire waterkering | 2 uur voor HW Vlissingen |

Na inrichting van het centraal meldpunt geeft de clustercoördinator civiel **direct** informatie door aan:

- inspecteurs
- havenmeester
- verkeersleiders verkeerscentrale Terneuzen
- verkeersleiders verkeerscentrale Hansweert
- belanghebbende derden:
 - belanghebbenden haven Breskens, via havenmeester
 - belanghebbenden veerhaven Terneuzen, via inspecteurs
 - belanghebbenden veerhaven Perkpolder, via inspecteurs
 - belanghebbenden haven Gent
 - belanghebbenden Zeeland Seaports

Buiten kantooruren worden de mensen van het wachtdienstschema gewaarschuwd (zie bijlage I).

2.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 1

CENTRAAL MELDPUNT:

- teamleider OBH
- clustercoördinator civiel OBH

Het centraal meldpunt wordt **2 uur voor hoogwater te Vlissingen** ingericht.

De teamleider OBH interpreteert in overleg met de clustercoördinator civiel de ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking. Hij informeert het hoofd waterdistrict Westerschelde. De clustercoördinator civiel is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen en draagt zorg voor het opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek.

In dit logboek worden de tijdstippen vermeld wanneer de volgende handelingen hebben plaatsgevonden:

- instellen van de dijkbewaking.
- het waarschuwen van betrokkenen.
- het opdracht geven tot controle/inspectie.
- weergeven van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking.

Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd. Tenslotte worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij getroffen maatregelen.

Controle

Uit te voeren nacontrole in de werkgebieden:

Werkgebied ZUID (patrouillegebied 1)	- controle veerhaven en handelshaven Breskens
Werkgebied ZUID (patrouillegebied 2)	- controle sluizencomplex en voorhavens Terneuzen - controle oude veerhaven en scheldeboulevard Terneuzen
Werkgebied ZUID (patrouillegebied 3)	- controle voormalige veerhaven Perkpolder
Werkgebied NOORD (patrouillegebied 4)	- controle opslagterrein Vlissingen en steiger rijkswaterstaat
Werkgebied NOORD (patrouillegebied 5)	- controle voorhaven Hansweert
Werkgebied NOORD (patrouillegebied 6)	- controle voormalige veerhaven Kruiningen

2.3 Opheffen dijkbewaking fase 1

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen beëindigt de clustercoördinator civiel de dijkbewaking, dit is **circa 2 uur na hoogwater te Vlissingen**. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath kan de clustercoördinator civiel afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de weersontwikkelingen de dijkbewaking stapsgewijs opheffen.

In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoördinator civiel een ieder die actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking". De clustercoördinator civiel sluit het zogenaamde logboek af, waarna het centrale meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater wordt een nacontrole uitgevoerd, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en overige objecten.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 1: waarschuwingspeil – verwachte waterstand N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. +3,70 m

Zie bijlage 1

3 Dijkbewaking Fase 2: Alarmeringspeil

Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +3,70 m tot N.A.P. 4,10 m.

3.1 Instellen dijkbewaking fase 2

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt (=kantoor waterdistrict Westerschelde) het afdelingshoofd Waterkeringen of zijn vervanger.

Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het 'overzicht telefoonlijst'.

Het afdelingshoofd Waterkeringen (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, **2 uur voor hoogwater te Vlissingen** dijkbewaking fase 2 in:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. centraal meldpunt inrichten | 2 uur voor HW Vlissingen |
| 2. sluiten kunstwerken in de primaire waterkering
loopt via de hoofdverkeersleider | 2 uur voor HW Vlissingen |
| 3. Bestrijdingsteam paraat | 2 uur voor HW Vlissingen |
| 4. buitendijkse patrouille instellen | 2 uur voor HW Vlissingen |

Na inrichting van het centraal meldpunt (teamleider OBH en clustercoördinator civiel OBH) geeft de clustercoördinator civiel OBH **direct** informatie door aan:

- patrouilles
- afdeling waterbeheer
- informeren sluizen Terneuzen/ Hansweert
- belanghebbende derden:
 - Haven Breskens (via havenmeester)
 - voormalige veerhaven Perkpolder (via inspecteur civiel)
 - voormalige veerhaven Kruiningen (via inspecteur civiel)

3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen, beëindigt de clustercoördinator civiel OBH de dijkbewaking, dit is ca. **2 uur na hoogwater te Vlissingen**. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath, kan de clustercoördinator civiel OBH afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de weersontwikkelingen de dijkbewaking stapsgewijs opheffen.

In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoördinator civiel OBH een ieder die actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking".

Informeren bij sluizencomplexen of de sluizen weer in bedrijf worden genomen.

Het bestrijdingsteam dijkbewaking wordt vanaf dat moment niet langer meer paraat geacht.

De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer sluit vervolgens het zogenaamde logboek af, waarna het centrale meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater voeren de inspecteurs civiel van elk werkgebied een nacontrole uit, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en kustwerken. Deze schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 2: alarmeringspeil – verwachte waterstand N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m

Zie bijlage 1

3.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 2

CENTRAAL MELDPUNT

- teamleider OBH
- clustercoördinator civiel OBH
- Bestrijdingsteam dijkbewaking paraat

Het centraal meldpunt wordt **2 uur voor hoogwater te Vlissingen** ingericht. De teamleider OBH interpreteert in overleg met de clustercoördinator civiel OBH de ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking.

Districtshoofd en leden van het bestrijdingsteam dijkbewaking worden door de teamleider OBH over het instellen van dijkwacht fase 2 ingelicht en blijven tot einde dijkwacht paraat. Indien het waterstandsverloop en/of weersontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt het bestrijdingsteam dijkbewaking tussentijds ingelicht.

Regelmatig neemt de teamleider OBH contact op met voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water en de waterschappen. De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen. Tevens draagt hij zorg voor het opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek. In dit logboek worden de tijdstippen vermeld wanneer de volgende handelingen hebben plaatsgevonden:

- instellen van de dijkbewaking
- het waarschuwen van betrokkenen
- informeren bij sluizencomplexen of procedures sluiting kunstwerk in gang is gezet.
- het instellen van patrouilles
- het opdracht geven tot controle/inspectie
- weergeven van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking

Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd.
Tenslotte worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij getroffen maatregelen.

PATROUILLES

<u>Werkgebied ZUID:</u>	- patrouille 1: zie bijlage 1 wachtdienstschema
	- patrouille 2: " " "
	- patrouille 3: " " "
<u>Werkgebied NOORD:</u>	- patrouille 4: " " "
	- patrouille 5: " " "
	- patrouille 6: " " "

Bovenstaand overzicht geldt voor zowel binnen kantooruren als buiten kantooruren.

De van dienst zijnde inspecteurs van de dijkwacht patrouilles worden via telefoon en/of mobiele telefoonverbindingen gewaarschuwd door de clustercoördinator civiel OBH in opdracht van de teamleider OBH. Zij zorgen ervoor dat belanghebbenden worden geïnformeerd en melden eventuele schade of hinder aan de clustercoördinator civiel OBH.

Vanaf 2 uur vóór hoogwater te Vlissingen houdt elke patrouille zich bezig met de buitendijkse controle van de dijken en/of kunstwerken.

3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen, beëindigt de clustercoördinator civiel OBH de dijkbewaking, dit is ca. **2 uur na hoogwater te Vlissingen**. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath, kan de clustercoördinator civiel OBH afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de weersontwikkelingen de dijkbewaking stapsgewijs opheffen.

In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoördinator civiel OBH een ieder die actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking".

Informeren bij sluizencomplexen of de sluizen weer in bedrijf worden genomen.

Het bestrijdingsteam dijkbewaking wordt vanaf dat moment niet langer meer paraat geacht.

De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer sluit vervolgens het zogenaamde logboek af, waarna het centrale meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater voeren de inspecteurs civiel van elk werkgebied een nacontrole uit, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en kustwerken. Deze schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 2: alarmeringspeil – verwachte waterstand N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m

Zie bijlage 1

4 Dijkbewaking Fase 3: Alarmeringspeil +

Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +4,10 m en hoger

4.1 Instellen dijkbewaking fase 3

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt (=kantoor waterdistrict westerschelde) het hoofd waterdistrict Westerschelde of zijn vervanger.

Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het 'overzicht telefoonlijst'.

Het hoofd waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, **3 uur voor hoogwater te Vlissingen** dijkbewaking fase 3 in:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. informeren betrokkenen buitendijkse belangen | direct |
| 2. centraal meldpunt inrichten | 3 uur voor HW Vlissingen |
| 3. sluiten kunstwerken in primaire waterkering | 3 uur voor HW Vlissingen |
| 4. Bestrijdingsteam dijkbewaking actief | 3 uur voor HW Vlissingen |
| 5. Beleidsteam RWS-ZLD calamiteitenteam actief | |
| 6. buitendijkse patrouille instellen | 3 uur voor HW Vlissingen |

Na inrichting van het centraal meldpunt (teamleider OBH en clustercoördinator civiel OBH) geeft de clustercoördinator civiel OBH **direct** informatie door aan:

- inspecteurs civiel
- havenmeester
- verkeersleiders verkeerscentrale Terneuzen
- verkeersleiders verkeerscentrale Hansweert
- Belanghebbende derden:
 - belanghebbenden haven Breskens, via havenmeester
 - belanghebbenden veerhaven Terneuzen, via inspecteurs
 - belanghebbenden veerhaven Perkpolder, via inspecteurs
 - belanghebbenden veerhaven Kruiningen, via inspecteurs

4.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 3

CENTRAAL MELDPUNT:

- teamleider OBH
- clustercoördinator civiel OBH
- Bestrijdingsteam dijkbewaking

Het centraal meldpunt wordt **uiterlijk 3 uur voor hoogwater te Vlissingen** ingericht, maar indien mogelijk eerder. Alles verloopt volgens het calamiteitenplan rijkswaterstaat directie zeeland.

De teamleider OBH interpreteert in overleg met de clustercoördinator civiel de ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking. Regelmatig neemt het hoofd waterdistrict Westerschelde contact op met voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water.

De functionarissen van het Bestrijdingsteam zijn allen aanwezig op het centraal meldpunt en worden voortdurend geïnformeerd door het hoofd waterdistrict Westerschelde over het verloop van de dijkbewaking. Het Beleidsteam informeert het dagelijks bestuur van het waterschap en onderhoudt de contacten met de provincie Zeeland Buro Kabinet, pers, gemeenten, regionale brandweer en politie.

Tevens nemen zij het besluit tot het sluiten van de zuiveringstechnische werken in de primaire waterkering, alsmede het moment waarop coupures in doorgaande wegen gesloten worden. De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen. Tevens draagt hij zorg voor het opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek. In dit logboek worden de tijdstippen vermeld wanneer de volgende handelingen hebben plaatsgevonden:

- instellen van de dijkbewaking
- het waarschuwen van betrokkenen
- het opdracht geven tot sluiten van kunstwerken in de regionale waterkering
- het opdracht geven tot sluiten van kunstwerken in de primaire waterkering
- het instellen van patrouilles
- het opdracht geven tot sluiten van buitendijks gelegen wegen
- gereedmelding sluiten kunstwerken in de regionale waterkering
- het opdracht geven tot controle/inspectie
- weergave van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking.

Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd. Tenslotte worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij getroffen maatregelen.

PATROUILLES

<u>Werkgebied ZUID:</u>	- patrouille 1: zie bijlage 1 wachtdienstschema
	- patrouille 2: " " "
	- patrouille 3: " " "
<u>Werkgebied NOORD:</u>	- patrouille 4: " " "
	- patrouille 5: " " "
	- patrouille 6: " " "

Bovenstaand overzicht geldt voor zowel binnen kantooruren als buiten kantooruren.

Alle medewerkers van dijkwacht patrouilles worden via telefoon en/of mobiele telefoonverbindingen aangestuurd door de clustercoördinator civiel OBH in opdracht van de teamleider OBH.

Zij zorgen ervoor dat uiterlijk 3 uur voor hoogwater te Vlissingen de kunstwerken en coupures in de regionale waterkeringen zijn gesloten, alsmede de buitendijks gelegen wegen. De zuiveringstechnische werken in de primaire waterkering worden door de storingsdienst technische installaties gesloten na opdracht van het Beleidscoördinatieteam. Dit geldt ook voor de coupures in doorgaande wegen; zij worden wel bemand!

Vanaf 3 uur voor hoogwater te Vlissingen houden de patrouilles zich bezig met de buitendijkse controle van de dijken. Alle werkzaamheden die de patrouillemedewerkers uitvoeren worden gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH. Dit geldt ook voor geconstateerde schade en/of hinder.

4.3 Opheffen dijkbewaking fase 3

De dijkbewaking wordt beëindigd door het Bestrijdingsteam, waarna de clustercoördinator civiel OBH in opdracht van de teamleider OBH een ieder die actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte stelt van het bericht "einde dijkbewaking".

De in actie zijnde dijkwachtpatrouille opent de kunstwerken en coupures in de regionale waterkeringen alsmede de buitendijks gelegen wegen. Zodra een kunstwerk geopend is, vindt er een melding plaats aan het centraal meldpunt.

De storingsdienst technische installaties opent de zuiveringstechnische werken in de primaire waterkering.

De in actie zijnde gemaalmachinisten openen de in de primaire waterkering gelegen kunstwerken; al deze handelingen worden gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH.

Zodra alle kunstwerken geopend zijn, sluit de medewerker veiligheid waterkering/ afvoer het zogenaamde logboek af en wordt het centrale meldpunt gesloten.

Tenslotte vindt er bij het eerstvolgend laagwater een nacontrole plaats door de inspecteurs civiel en de havenmeester in het desbetreffende werkgebied, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en kunstwerken. Deze controle wordt gerapporteerd aan de clustercoördinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 3: alarmeringspeil + verwachte waterstand N.A.P. +4,10 m en hoger

Zie bijlage 1